

WYKAZ ROBÓT 22.10.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
• <i>Reymonta 28</i> • <i>Słoneczna 15</i> • <i>Rodziewiczówny 17</i> • <i>Staszica 25</i> • <i>Jaracza 4</i>	<i>Oczyszczenie WC- suche</i>	<i>30 dni</i>	<i>24 październik 2019</i>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 2.15*1.15	m ² m ²	 2.473	
				RAZEM	2.473
2	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 13.6	m ² m ²	 13.600	
				RAZEM	13.600
3	KNR 4-05II 0122-06	Oczyszczenie i opróżnienie Dołu Zlewnego 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 9-21 0303-10 analogia	Dezynfekcja powierzchni 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-28 0501-09 analogia	Zasyпка dołu kruszywem dowiezionym 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-01 0123-02	Ręczne wyrównanie podłoża 3*2.1	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
7	KNR 4-04 1101-02	Transport desek z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.97	m ³ m ³	 0.970	
				RAZEM	0.970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Czyszczenie WC-suchych			
1.1		ul. Reymonta 28			
1 KNR 4-05II		Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - WC suche	m ³		
d.1. 0222-06					
1 analogia					
	5				
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2 KNR AT-08		Mycie powierzchni dołu zlewnego	m ²		
d.1. 0109-04					
1 analogia					
	15				
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3 KNR 19-01		Pompowanie wody z WC suchego	m-g		
d.1. 0107-08					
1					
	2				
			m-g	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Słoneczna 15			
4 KNR 4-05II		Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - WC suche	m ³		
d.1. 0222-06					
2 analogia					
	4				
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
5 KNR AT-08		Mycie powierzchni dołu zlewnego	m ²		
d.1. 0109-04					
2 analogia					
	12				
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6 KNR 19-01		Pompowanie wody z WC suchego	m-g		
d.1. 0107-08					
2					
	2				
			m-g	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Rodziewiczówny 17			
7 KNR 4-05II		Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - WC suche	m ³		
d.1. 0222-06					
3 analogia					
	4				
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
8 KNR AT-08		Mycie powierzchni dołu zlewnego	m ²		
d.1. 0109-04					
3 analogia					
	12				
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
9 KNR 19-01		Pompowanie wody z WC suchego	m-g		
d.1. 0107-08					
3					
	2				
			m-g	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4		Staszica 25			
10 KNR 4-05II		Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - WC suche	m ³		
d.1. 0222-06					
4 analogia					
	4				
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
11 KNR AT-08		Mycie powierzchni dołu zlewnego	m ²		
d.1. 0109-04					
4 analogia					
	15				
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
12 KNR 19-01		Pompowanie wody z WC suchego	m-g		
d.1. 0107-08					
4					
	2				
			m-g	2.000	
				RAZEM	2.000