

WYKAZ ROBÓT 23.10.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Reymonta 28	Wymiana pieca przenośnego na piec kaflowy bez płyty grzejnej do 8kW (trzy warstwy kafli)	10 dni	29 październik 2019
Moniuszki 17	Przestawienie pieca kaflowego stało palnego	10 dni	29 październik 2019
Kopernika 27	Remont podłogi w łazience	10 dni	29 październik 2019
Niemcewicza 2	Wykonanie oświetlenia terenu przed budynkiem	10 dni	29 październik 2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1		Demontaż pieca przenośnego z wyniesieniem z lokalu	m ³		
d.1		Wywiezienie pieca przenośnego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km na wysypisko śmieci			
		Wywiezienie pieca przenośnego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km			
		Opłata środowiskowa i zamurowaniem otworów oraz uzupełnienie tynku (1.00*0.60*0.60)	m ³	0.360	
2				RAZEM	0.360
d.1		Montaż pieca kaflowego bez płyty grzejnej przenośnego niższy kaflowy o mocy do 8kW (trzy warstwy kafli) i powierzchni grzejnej do 30m ² z rurą zapieczową czarną z klapką z wylotem do komina w górnej części pieca wraz z zamurowaniem otworu w kanale dymowym i wykucie nowego i uzupełnieniem tynku i pomalowaniem, oraz pozytywna opinia kominiarską	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01-1001-02	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ 0.6*0.8*1.85	m ³		
			m ³	0.888	
				RAZEM	0.888

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 1.5*4.10	m ²		
			m ²	6.150	
2	KNR 0-21 4005-03	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm 3*4.10	mb	RAZEM	6.150
			mb	12.300	
3	KNNR 3 0805-01	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przy- ściennych z gumolitu, linoleum, pł. pł. 1.5*4.1	m ²	RAZEM	12.300
			m ²	6.150	
				RAZEM	6.150

