

WYKAZ ROBÓT 04.11.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Kubusia Puchatka 38</i>	<i>Remont pokrycia dachu z papy oraz ocieplenie ściany facjaty</i>	<i>10 dni</i>	<i>7 listopada 2019r.</i>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty dachowe - pokrywcze			
1 d.1	KNR-W 2-02 0504-01 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe nachylenie poła- ci ponad 27 do 61 % 10*10	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
2 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- kowanej - parapet 0.25*1.80	m ² m ²	 0.450	
				RAZEM	0.450
3 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbka ścian facjaty. 0.60*15	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
2		Roboty elewacyjne			
4 d.2	NNRNKB 202 2608-01 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przykleje- niem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami 0.5*2*2+2*3.50-1.2*1.5	m ² m ²	 9.200	
				RAZEM	9.200
5 d.2	NNRNKB 202 2608-08	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki 2+2+1.5+1.4+1.4	m m	 8.300	
				RAZEM	8.300
6 d.2	NNRNKB 202 2608-06	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki 0.25*1.4+2+1.4	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750