

WYKAZ ROBÓT 05.11.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Mochneckiego 9 lok. 2</i>	<i>Wymiana okna, naprawa tynku na ścianie zewnętrznej., naprawa pokrycia dachu z papy.</i>	<i>40 dni</i>	<i>7 listopada 2019r.</i>
<i>Kraszewskiego 68</i>	<i>Rozbiórka zadaszenia nad wejściem, wymiana rynny, montaż nowego zadaszenia nad wejściem.</i>	<i>10 dni</i>	<i>7 listopada 2019r.</i>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

2019-10-28 Mochackiego 9 m 2 - wymiana okna, naprawa tynku zewnętrznego, naprawa pokrycia dachu z papy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² 0.8*1.5	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
2	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków na elewacji ponad dachem 2*1	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 2*3	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 3 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni 2*3	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 4- 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 4*2	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m 4*4	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 3 0516-06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 1.90*1.90	m ² m ²	 3.610	
				RAZEM	3.610
2	KNNR-W 3 0516-10	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 1.90*1.90	m m	 3.610	
				RAZEM	3.610
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 8.50	m m	 8.500	
				RAZEM	8.500
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.9*1.9*0.2*0.5	m ³ m ³	 0.361	
				RAZEM	0.361
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 1.9*1.9*0.2*0.5	m ³ m ³	 0.361	
				RAZEM	0.361
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 8.50*0.5	m ² m ²	 4.250	
				RAZEM	4.250
7	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 8.50	m m	 8.500	
				RAZEM	8.500
8	KNR K-05 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nowego zadaszenia z płyt poliwęglanu komorowego 20/6 RS w kolorze brąz U=1,6 W/(m ² *K), o współczynniku przepuszczalności światła 50%. listwy narożne, łączeniowe w kolorze brąz, komplet uszczelek i taśm uszczelniających 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000