

WYKAZ ROBÓT 06.11.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Marszałkowska 29</i>	<i>Remont klatki schodowej</i>	<i>40 dni</i>	<i>12 listopada 2019r.</i>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	""	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1		278.56	m ²	278.560	
2				RAZEM	278.560
2	d.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² - okno powinno być wyposażone w nawietrzak okienny, wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m ² K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze białym (2.40*1.10)*2	m ²		
			m ²	5.280	
3	""	Zeskrobanie farby olejnej		RAZEM	5.280
d.1		(5.45*4)*3+40	m ²		
			m ²	105.400	
4	""	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		RAZEM	105.400
d.1		(5.45*4)*8.00	m ²		
			m ²	174.400	
5	""	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		RAZEM	174.400
d.1		5.45*5.45+(1.35*5.85)	m ²		
			m ²	37.600	
6	""	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych		RAZEM	37.600
d.1		287.00	m ²		
			m ²	287.000	
7	""	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi akrylowymi silikonowymi tynków wewnętrznych sufitów		RAZEM	287.000
d.1		53	m ²		
			m ²	53.000	
8	""	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi silikonowymi wewnątrznych ścian -		RAZEM	53.000
d.1		238-105.400	m ²		
			m ²	132.600	
9	""	(z.IX) Lamperie z mozaikowych tynków dekoracyjnych typu z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne gr. 2.0 mm - faktura gładzona		RAZEM	132.600
d.1		105.400	m ²		
			m ²	105.400	
10	""	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²		RAZEM	105.400
d.1		(0.90*2.10)*8	m ²		
			m ²	15.120	
11	""	Dwukrotne malowanie balustrad z przygotowaniem powierzchni		RAZEM	15.120
d.1		(3.20*8)*1.10	m ²		
			m ²	28.160	
12	""	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod terakotę		RAZEM	28.160
d.1		(5.45*5.45)+(1.35*5.85)+(5.45*1.24)*4+(36*0.50)*1.25+(3.80*1.10)	m ²		
			m ²	91.312	
13	""	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko z dodatkiem siatki żywicznej - schody i taras		RAZEM	91.312
d.1		91.312	m ²		
			m ²	91.312	
14	""	Okładziny schodów i tarasu i podłóg oraz wejście do budynku z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - płyty antypoślizgowe i mrozoodporne		RAZEM	91.312
d.1		91.312	m ²		
			m ²	91.312	
15	""	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m ²		RAZEM	91.312
d.1		72	m		
			m	72.000	
2		Roboty branży elektrycznej		RAZEM	72.000
16	KSNR 5	Wymiana tablic rozdziel. modułowej RN-1x12	szt		
d.2	0201-01		szt	4.000	
	4			RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KSNR 5 d.2 0203-01	Wymiana wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KSNR 5 d.2 0203-01	Wymiana wyłącznika nadmiarowego 3P 25A B	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KSNR 5 d.2 0203-01	Wymiana wyłącznika nadmiarowego 3P 63	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KSNR 5 d.2 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 2P B 10-20A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KSNR 5 d.2 0203-01	Montaż przełącznika modułowego 1P A-0-R	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KSNR 5 d.2 0203-01	Wymiana automatu scchodowego AS-24V 16A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4- d.2 03 0307-03	Wymiana przycisku światło 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR-W 4- d.2 03 0307-08	Wymiana przełącznika świecznikowego natynkowego na cegle	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4- d.2 03 0601-03	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR-W 4- d.2 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		20	pomiar	20.000	
				RAZEM	20.000
27	KNR-W 4- d.2 03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR-W 4- d.2 03 1206-06	Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników czasowych	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000