

WYKAZ ROBÓT 06.11.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Turystyczna 18</i>	<i>Podłączenie budynku do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne</i>	<i>10 dni</i>	<i>12 listopada 2019r.</i>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Wykonanie Szamba na nieczystości ciekłe Turystyczna 18 v2.001

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi, kat.III-IV z wydoby- ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szero- kość 0.8-1.5 m [20 % wykopu] 29.5*2.2*0.20	m ³ m ³	 12.980	
				RAZEM	12.980
2	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III [80 % wykopu] 29.5*2.2*0.80+(2.9*3.2*2.3)	m ³ m ³	 73.264	
				RAZEM	73.264
3	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi w gruncie kat. III 29.5*1.5	m ² m ²	 44.250	
				RAZEM	44.250
4	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III- IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 29.5*2.2*0.2	m ³ m ³	 12.980	
				RAZEM	12.980
5	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu w grun- cie kat. I-III 29.5*2.2*0.8+(2.9*3.2*2.3)-(2.4*2.8*1.8)	m ³ m ³	 61.168	
				RAZEM	61.168
6	KNR 2-28 0503-01	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 150 mm 9+20.5	m m	 29.500	
				RAZEM	29.500
7	KNR 2-28 0510-02	Wstawienie kształtki kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych do rur kielicho- wych z PVC o śr. nom. 150 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-28 0501-09 analogia	Likwidacja istniejących szamb 3*4.2	m ³ m ³	 12.600	
				RAZEM	12.600
10	KNR-W 2- 18 0513-05 analogia	Wstawienie szamba szczelnego betonowego o pojemności 10000 w goto- wym wykopie (2,4*2,8*1,8) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- 01 0109-02 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km (grunt kat. III) 73.264-61.168	m ³ m ³	 12.096	
				RAZEM	12.096
12	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji podłączenia budynku do szamba oraz dokumen- tacji powykonawczej z inwentaryzacją 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000