

WYKAZ ROBÓT 08.11.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Reymonta 55 lok. 12 Majowa 35 lok. 3 3 Maja 6 lok. 1A</i>	<i>Rozbiórka pieców kaflowych i przenośnych oraz postawienie pieców kaflowych przenośnych.</i>	<i>10 dni</i>	<i>13 listopada 2019r.</i>
<i>Br. Czecha 19A lok. 1</i>	<i>Wymiana okna i naprawy ściany zewnętrznej</i>	<i>40 dni</i>	<i>13 listopada 2019r.</i>
<i>Mochnackiego 9 lok. 2</i>	<i>Wymiana okna, naprawa tynku na ścianie zewnętrznej, naprawa pokrycia dachu z papy.</i>	<i>40 dni</i>	<i>13 listopada 2019r.</i>
<i>Kraszewskiego 68</i>	<i>Rozbiórka zadaszenia nad wejściem, wymiana rynny, montaż nowego zadaszenia nad wejściem.</i>	<i>10 dni</i>	<i>13 listopada 2019r.</i>
<i>Kubusia Puchatka 38</i>	<i>Remont pokrycia dachowego z papy oraz ocieplenie ściany facjaty</i>	<i>10 dni</i>	<i>13 listopada 2019r.</i>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Reymonta 55 m 12			
1	KNR 19-01	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m ³		
d.1	1123-01	(0.5*0.7*1.6)*2	m ³	1.120	
				RAZEM	1.120
2	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m ³		
d.1	01 0109-09	łość do 1 km	m ³	0.952	
		(0.5*0.7*1.6)*2*0.85			
				RAZEM	0.952
3	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m ³		
d.1	01 0109-09	łość 15 km	m ³	0.952	
	0109-10	(0.5*0.7*1.6)*2*0.85			
				RAZEM	0.952
4	kalk. własna	Montaż pieca kaflowego bez płyty grzejnej przenośnego niższy kaflowy o	szt.		
d.1		mocy do 8kW (trzy warstwy kafli) i powierzchni grzejnej do 30m2 z rurą za-			
		piecową czarną z klapką z wylotem do komiana w górnej części pieca wraz			
		z zamurowaniem otworu w kanale dymowym i wykucie nowego i uzupeł-			
		nieniem tynku i pomalowaniem, oraz pozytywna opinia kominiarską	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
2		Majowa 35 m 3			
5		Demontaż pieca przenośnego z wyniesieniem z lokalu	m ³		
d.2		Wywiezienie pieca przenośnego samochodami skrzyniowymi na odległość			
		do 1 km na wysypisko śmieci			
		Wywiezienie pieca przenośnego samochodami skrzyniowymi na każdy na-			
		stępny 1 km			
		Opłata środowiskowa i zamurowaniem otworów oraz uzupełnienie tynku	m ³	0.360	
		(1.00*0.60*0.60)			
				RAZEM	0.360
6	kalk. własna	Montaż pieca kaflowego bez płyty grzejnej przenośnego niższy kaflowy o	szt.		
d.2		mocy do 8kW (cztery warstwy kafli) i powierzchni grzejnej do 50m2 z rurą			
		zapieczową czarną z klapką z wylotem do komiana w górnej części pieca			
		wraz z zamurowaniem otworu w kanale dymowym i wykucie nowego i uzu-			
		pełnieniem tynku i pomalowaniem, oraz pozytywna opinia kominiarską	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3		3 maja 6 m 1a			
7		Demontaż pieca przenośnego z wyniesieniem z lokalu	m ³		
d.3		Wywiezienie pieca przenośnego samochodami skrzyniowymi na odległość			
		do 1 km na wysypisko śmieci			
		Wywiezienie pieca przenośnego samochodami skrzyniowymi na każdy na-			
		stępny 1 km			
		Opłata środowiskowa i zamurowaniem otworów oraz uzupełnienie tynku	m ³	0.360	
		(1.00*0.60*0.60)			
				RAZEM	0.360
8	kalk. własna	Montaż pieca kaflowego bez płyty grzejnej przenośnego niższy kaflowy o	szt.		
d.3		mocy do 8kW (cztery warstwy kafli) i powierzchni grzejnej do 50m2 z rurą			
		zapieczową czarną z klapką z wylotem do komiana w górnej części pieca			
		wraz z zamurowaniem otworu w kanale dymowym i wykucie nowego i uzu-			
		pełnieniem tynku i pomalowaniem, oraz pozytywna opinia kominiarską i			
		przebiecie wcześniej zaślepiętego kanału spalinowego.	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1.60*1.60	m ²		
			m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
2	TZKNBK V - 232	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek z oczyszczeniem z tynków. Ściany z desek i płyt wiórowo-cementowych lub sklejk 1.0*2.6	m ²		
			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
3	TZKNBK V - 234	Rozebranie ściany z łąt i krawędziaków 1.0*2.6	m ²		
			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
4	TZKNBK V - 030	Wymiana wieńca, słupów i belkek w ścianach nośnych lub oczepów konstrukcji ryglowej z krawędziaków o przekr.do 250 cm2 z zachowaniem odpowiednich połączeń i rozbiórka potrzebnego ostemplowania (w pionie do 6 m) Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.207 1*4+2.6*2	m m ³ m		0.207
				9.200	
				RAZEM	9.200
5	KNR 2-02 2602-01	Docieplenie płytami z wełny mineralnej na ruszcie drewnianym; 1*2.6	m ²		
			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
6	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do konstrukcji drewnianej płyt OSB gr. 12 mm po obu stronach ściany 1*2.6*2	m ²		
			m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
7	TZKNBK VIII 01-02	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap. na siatce 1*2.6	m ²		
			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
8	TZKNBK VIII 07-30	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach .o pow.do 5 m2 1*2.6	m ²		
			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
9	KNR-W 2- 02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 1*2.6+0.15*(1.6+1.6+1.6)	m ²		
			m ²	3.320	
				RAZEM	3.320
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1*2.6+0.25*(1.6+1.6+1.6)	m ²		
			m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
11	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 0.25*1.7	m ²		
			m ²	0.425	
				RAZEM	0.425
12	KNR-W 2- 02 0135-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych o długości ponad 1 m (1,70 x 0, 25 m) na wspornikach 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2- 02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 0.8*1.5	m ²		
			m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
2	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków na elewacji ponad dachem	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		2*3	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 3 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		2*3	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 4- 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		4*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		4*4	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 3 0516-06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 1.90*1.90	m ² m ²	 3.610	
				RAZEM	3.610
2	KNNR-W 3 0516-10	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 1.90*1.90	m m	 3.610	
				RAZEM	3.610
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 8.50	m m	 8.500	
				RAZEM	8.500
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.9*1.9*0.2*0.5	m ³ m ³	 0.361	
				RAZEM	0.361
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 1.9*1.9*0.2*0.5	m ³ m ³	 0.361	
				RAZEM	0.361
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 8.50*0.5	m ² m ²	 4.250	
				RAZEM	4.250
7	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 8.50	m m	 8.500	
				RAZEM	8.500
8	KNR K-05 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nowego zadaszenia z płyt poliwęglanu komorowego 20/6 RS w kolorze brąz U=1,6 W/(m ² *K), o współczynniku przepuszczalności światła 50%. listwy narożne, łączeniowe w kolorze brąz, komplet uszczelek i taśm uszczelniających 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty dachowe - pokrywcze			
1 KNR-W 2- d.1 02 0504-01 z.sz.5.1. 9908		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe nachylenie poła- ci ponad 27 do 61 % 10*10	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
2 KNR-W 2- d.1 02 0514-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- kowanej - parapet 0.25*1.80	m ² m ²	 0.450	
				RAZEM	0.450
3 KNR-W 2- d.1 02 0514-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbka ścian facjaty. 0.60*15	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
2		Roboty elewacyjne			
4 NNRNKB d.2 202 2608-01 analogia		(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przykleje- niem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami 0.5*2*2*2+2*3.50-1.2*1.5	m ² m ²	 9.200	
				RAZEM	9.200
5 NNRNKB d.2 202 2608-08		(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki 2+2+1.5+1.4+1.4	m m	 8.300	
				RAZEM	8.300
6 NNRNKB d.2 202 2608-06		(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki 0.25*1.4+2+1.4	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750