

WYKAZ ROBÓT 12.11.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Armii Krajowej 14</i>	<i>Likwidacja 4 dołów zlewnych</i>	<i>10 dni</i>	<i>18 listopada 2019r.</i>
<i>Ujejskiego 16</i>	<i>Demontaż pompy podwórzowej</i>	<i>10 dni</i>	<i>18 listopada 2019r.</i>
<i>Żeromskiego 36</i>	<i>Wymiana poziomu wodociągowego</i>	<i>10 dni</i>	<i>18 listopada 2019r.</i>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Likwidacja dołów zlewnych Armii Krajowej 14

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-05I 0410-05 analogia	Demontaż pokrywy nadstudziennej żelbetowej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-01 0307-01 analogia	Opróżnienie szamb z igł, liści i błota osadowego	m ³		
		(12+2*3)*0.9	m ³	16.200	
				RAZEM	16.200
3	KNR 2-28 0501-09 analogia	Zasypanie 4 dołów zlewnych piaskiem	m ³		
		12+3*2	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 2-01 0106-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-01 0123-02 analogia	Ręczne wyrównanie podłoża	m ²		
		(1.2*1.2)*2+(4*2)	m ²	10.880	
				RAZEM	10.880

PRZEDMIAR -OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

05-400 Otwock ul. Ujejskiego 16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 1.5*1.8*1	m ³ m ³	2.700	2.700
				RAZEM	2.700
2	KNR 2-25 0503-01 analogia	Studnie 'Abisynki' kompletne z pompami ssącymi - Demontaż istniejącej pompy 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 1.5*1.8*1	m ³ m ³	2.700	2.700
				RAZEM	2.700

PRZEDMIAR -OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

05-400 Otwock ul. Żeromskiego 36

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm 8.2	m m	8.200	
				RAZEM	8.200
2	KNR-W 4-02 0121-03	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 11.2	m m	11.200	
				RAZEM	11.200
4	KNR-W 2-15 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 11.2	m prób. m	11.200	1.000
				RAZEM	11.200
6	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 11.2	m m	11.200	
				RAZEM	11.200