

WYKAZ ROBÓT 21.11.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Wawerska 8</i>	<i>Remont pomieszczeń w budynku ZGM- pomieszczenia poddasza</i>	<i>10 dni</i>	<i>25 listopada 2019r.</i>
<i>Wawerska 8</i>	<i>Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej oraz drzwiowej .</i>	<i>40 dni</i>	<i>25 listopada 2019r.</i>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty wewnątrz pomieszczeń biurowych			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.50*1.70+5.60*3+0.9*4.5+2.5*1.55+0.15*4.25	m ² m ²		
				31.313	
				RAZEM	31.313
2	KNR-W 3 d.1 0901-01	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych nielicowanych kafłami 1*0.6*0.8	m ³ m ³		
				0.480	
				RAZEM	0.480
3	KNR-W 4- d.1 01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 0.15*4.25*2.30	m ³ m ³		
				1.466	
				RAZEM	1.466
4	KNR-W 4- d.1 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 19-01 d.1 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 0.48+1.47	m ³ m ³		
				1.950	
				RAZEM	1.950
6	KNR 19-01 d.1 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 20 0.48+1.47	m ³ m ³		
				1.950	
				RAZEM	1.950
7	KNR-W 2- d.1 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 31.313	m ² m ²		
				31.313	
				RAZEM	31.313
8	KNR-W 2- d.1 02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ² - zakup i montaż drzwi i ościeżnicy z progiem metalowym, fabrycznie wykończonych, z kalamkami z rozetą i wkładką patentową 0.8*2	m ² m ²		
				1.600	
				RAZEM	1.600
9	KNR-W 2- d.1 02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ² - zakup i montaż drzwi i ościeżnicy, fabrycznie wykończonych, z kalamkami z rozetą i wkładką patentową - drzwi łazienkowe z wkładką wentylacyjną. 0.8*2	m ² m ²		
				1.600	
				RAZEM	1.600
10	KNR-W 2- d.1 02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ² - zakup i montaż drzwi i ościeżnicy, fabrycznie wykończonych, z kalamkami z rozetą i wkładką patentową - drzwi do pomieszczenia biurowego 0.8*2	m ² m ²		
				1.600	
				RAZEM	1.600
11	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 31.313	m ² m ²		
				31.313	
				RAZEM	31.313
12	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity (3.5+1.7+1.7+3.5+5.6+3+5.6+3+2.06+0.3+1.09+1.55+2.12+0.9+0.31)*2.3+31.313	m ² m ²		
				113.952	
				RAZEM	113.952
13	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy sufitów 31.313	m ² m ²		
				31.313	
				RAZEM	31.313
14	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy ścian (3.5+1.7+1.7+3.5+5.6+3+5.6+3+2.06+0.3+1.09+1.55+2.12+0.9+0.31)*2.3	m ² m ²		
				82.639	
				RAZEM	82.639
15	KNKRB 2 d.1 1405-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 7+4.60+2	m m		
				13.600	
				RAZEM	13.600
16	KNR-W 4- d.1 02 0515-02	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; na grzejnik aluminiowy 15 elementów z zamontowaniem zaworu termostaticznego 2	kpl. kpl.		
				2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR INS- d.1 TAL 0309- 08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm	szt.	RAZEM	2.000
		2	szt.	2.000	
18	KNR-W 4- d.1 01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	RAZEM	2.000
		1	szt.	1.000	
19	KNR-W 4- d.1 01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	1.000
		2	szt.	2.000	
20	kalkulacja d.1 własna kalk. własna	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora o mocy 4 kW i 3 kW	szt.	RAZEM	2.000
		2	szt.	2.000	
21	KNR 4-01 d.1 1216-02	Usunięcie trocin	m ²	RAZEM	2.000
		11*8	m ²	88.000	
22	KNR 2-02 d.1 2601-01 analogia	Docieplenie ścian pełnych i z otworami (dotyczy ścian wewnętrznych wydzielających pomieszczenia na poddaszu) z przyklejeniem styropianu bez szwielki i bez tynkowania - dotyczy ścian - robocizną zmniejszono o 50 %	m ²	RAZEM	88.000
			m ²	65.000	
23	KNR-W 2- d.1 02 0608-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²	RAZEM	65.000
		11*8	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Budynek główny					
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² - zewnętrzna powłoka ram z okleiny drewnopodobnej w kolorze brąz, okno ze szprosami	m ²		
d.1	0929-11		m ²		
2	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - z obu stron drzwi (1.47+1.71+1.71)*4	m	10.055	
d.1	0708-02		m		RAZEM
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 0.3*(1.14+1.71+1.71)*4	m	19.560	
d.1	1505-03		m ²		RAZEM
4	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej - parapet zewnętrzny 1.55*0.25*4	m ²	5.472	
d.1	0506-01		m ²		RAZEM
	analogia		m ²		
2	Budynek portierni.				
5	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna typu FIX z rozwieralnym okienkiem podawczym z PCV o pow. do 2.0 m ² - zewnętrzna powłoka ram z okleiny drewnopodobnej w kolorze brąz, okno ze szprosami, 1.50*1.26	m ²		
d.2	0929-09		m ²		
6	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² - okno na szczycie - zewnętrzna powłoka ram z okleiny drewnopodobnej w kolorze brąz, okno ze szprosami 0.7*1.26	m ²	1.890	
d.2	0929-05		m ²		RAZEM
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - z obu stron drzwi 0.71+1.26+1.26+1.50+1.26+1.26	m	0.882	
d.2	0708-02		m		RAZEM
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 0.3*(0.71+1.26+1.26)+0.3*(1.50+1.26+1.26)	m ²	7.250	
d.2	1505-03		m ²		RAZEM
9	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej - parapet zewnętrzny (0.75+1.5)*0.25	m ²	2.175	
d.2	0506-01		m ²		RAZEM
	analogia		m ²		
10	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²		0.563	
d.2	01 0353-04		szt.		RAZEM
	1				
11	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 0.92*1.95	szt.	1.000	
d.2	1024-06		m ²		RAZEM
			m ²	1.794	
				RAZEM	1.794