

WYKAZ ROBÓT 21.11.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Rodziewiczówny 17</i>	<i>Wymiana skorodowanej pompy podwórzowej</i>	<i>10 dni</i>	<i>25 listopada 2019r.</i>
<i>Kopernika 27</i>	<i>Przestawienie pieca kaflowego stałopalnego w lokalu nr 4</i>	<i>10 dni</i>	<i>25 listopada 2019r.</i>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pompy zimowej					
1	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 2.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 1.5*1.0*1.8	m ³ m ³	 2.700	
				RAZEM	2.700
2	KNR 2-25 0503-01	Studnie 'Abisynki' kompletne z pompami ssącymi - Demontaż skorodowanej i montaż nowej pompy podwórzowej. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15 0128-02	Próba i płukanie instalacji pompy podwórzowej, zimowej 1.5	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 1.5*1.0*1.8	m ³ m ³	 2.700	
				RAZEM	2.700

2019-11-22 Kopernika 27 m 4 przestawienie pieca kaflowego

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01-1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m3 0.48*0.65*1.77	m ³		
			m ³	0.552	
				RAZEM	0.552