

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

2019-10-15 Warszawska 78 m 7 - pustostan

| Lp. | Podstawa                              | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1   |                                       | <b>Prace budowlane w lokalu</b>  |                                  |              |               |
| 1   | KNR 2-02<br>d.1 0506-01               | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - parapety 3*0.25  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0.750        |               |
|     |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.750</b>  |
| 2   | KNR 2-15<br>d.1 0220-05               | Montaż zlewozmywaków na szafce - zlewozmywak dwukomorowy z odzysku.<br>1   | szt.<br>szt.                     | 1.000        |               |
|     |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 3   | KNR-W 4-<br>d.1 02 0213-01            | Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm<br>1  | szt.<br>szt.                     | 1.000        |               |
|     |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 4   | KNR-W 4-<br>d.1 02 0236-01            | Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm<br>1  | msc.<br>msc.                     | 1.000        |               |
|     |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 5   |                                       | Pozytywna opinia kominiarska<br>1  | km<br>km                         | 1            |               |
|     |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1</b>      |
| 6   | KNR 4-01<br>d.1 1215-07               | Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych<br>21.30  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 21.300       |               |
|     |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>21.300</b> |
| 7   | KNR 4-01<br>d.1 0919-21<br>analogia   | Wymiana klamek skrzydeł stolarki z PCV<br>1  | szt.<br>szt.                     | 1.000        |               |
|     |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 2   |                                       | <b>Roboty branży elektrycznej</b>  |                                  |              |               |
| 8   | KNR-W 4-<br>d.2 03 1205-05            | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania<br>4  | pomiar<br>pomiar                 | 4.000        |               |
|     |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 9   | KNR-W 4-<br>d.2 03 1202-01            | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia<br>3  | pomiar<br>pomiar                 | 3.000        |               |
|     |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 10  | KNR-W 4-<br>d.2 03 1209-01            | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego<br>1  | prób.<br>prób.                   | 1.000        |               |
|     |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 11  | KNP 18 D13<br>d.2 1360-06<br>analogia | Przygotowanie instalacji elektrycznej do ZE Otwock clem zalicznikowania<br>1.  | ukł.<br>ukł.                     | 1.000        |               |
|     |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 3   |                                       | <b>Pozycja dla Przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie</b>  |                                  |              |               |
| 12  | d.3                                   | Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia, a urządzenia grzewcze (piece, kuchnie) oraz instalacja wod-kan są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia dla budynku w którym się znajdują oraz jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji.<br>1 | ukł.<br>ukł.                     | 1.000        |               |
|     |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Łukasz Blachowski  
nr ewid. MAZ/0476/OWOK/11  
MAZ/OO/0066/12Leszek Firsiński  
upr. bud. st. 93/03/10A/ME/6513/03  
ID: SEP 30 n. 014/1004.2 m E/01/0011

M. W. Blachowski