

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie kuchni przenośnej	m <sup>3</sup>		
d.1	0510-02				
	analogia				
		0.36	m <sup>3</sup>	0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05				
		46.913	m <sup>2</sup>	46.913	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.913</b>
3		Rozebranie okapu w pomieszczeniu kuchni	kpl		
d.1					
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Rozebranie kasetonów	m <sup>2</sup>		
d.1					
		2.948	m <sup>2</sup>	2.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.948</b>
5		Rozebranie siding ze ścian	m <sup>2</sup>		
d.1					
		54.67	m <sup>2</sup>	54.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.670</b>
6		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km			
		Opłata środowiskowa			
		1.928	m <sup>3</sup>	1.928	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.928</b>
2		<b>Roboty branży budowlanej</b>			
7	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.0 m <sup>2</sup> - okno powinno być wyposażone w nawietrzak okienny, nośność urządzeń zabezpieczających 350 N, przenikalność ciepła Uw 1,49 W/m <sup>2</sup> K, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
d.2	0929-11				
	analogia				
			m <sup>2</sup>	2.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.074</b>
8	Kalkulacja	Zakup dostawa i montaż nawietrzaków okiennych	szt.		
d.2	własna				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> z wymianą lub naprawą okuć	szt.		
d.2	0909-04				
	analogia				
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej - parapet zewnętrzny	m <sup>2</sup>		
d.2	0506-01				
		0.612	m <sup>2</sup>	0.612	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.612</b>
11	Kalkulacja	Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnątrz lokalowych - skrzydła drzwiowe oszklone.	m <sup>2</sup>		
d.2	własna				
		5.67	m <sup>2</sup>	5.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.670</b>
12	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (zielone) (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m <sup>2</sup>		
d.2	2006-03				
		19.624	m <sup>2</sup>	19.624	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.624</b>
13	KNR 2-02	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach, Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach.	m <sup>2</sup>		
d.2	0817-01				
	analogia				
		35.046	m <sup>2</sup>	35.046	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.046</b>
14	KNR 4-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m <sup>3</sup> z blacha przedpiecową.	m <sup>3</sup>		
d.2	1001-02				
		0.951	m <sup>3</sup>	0.951	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.951</b>
15	Kalkulacja	Zakup dostawa i montaż kuchni przenośnej z blacha przedpiecową	szt.		
d.2	własna				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	Kalkulacja	Pozytywna opinia kominiarska o prawidłowym podłączeniu pieca kaflowego i kuchni przenośnej na opał stały	szt.		
d.2	własna				
		1	szt.	1.000	

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

2019-11-12 Emilli Plater 12 m 5 pustostan

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	Kalkulacja d.2 własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z kasowaniem przebarwień - dotyczy sufitów (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 54.757	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   54.757	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.757</b>
18	Kalkulacja d.2 własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z kasowaniem przebarwień - dotyczy ścian. (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 147.954	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   147.954	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.954</b>
19	KNR 4-01 d.2 0919-26	Wymiana klamek z rozetami. Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 4-01 d.2 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
21	KNR 4-01 d.2 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 3.465	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.465	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.465</b>
22	KNR 2 d.2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych  36.351	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.351	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.351</b>
23	Kalkulacja d.2 własna	Remont wjazdu do piwnicy  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dotyczy kuchni 16.278	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.278	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.278</b>
25	KNR-W 2- d.2 02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone  12.98	m  m	  12.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.980</b>
26	KNR-W 4- d.2 01 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm 1.848	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.848</b>
<b>3</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
27	KNR-W 4- d.3 02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm  4.31	m  m	  4.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.310</b>
28	KNR-W 4- d.3 02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm  10.34	m  m	  10.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.340</b>
29	KNR-W 4- d.3 02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR-W 4- d.3 02 0142-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm  8	szt.  szt.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
31	KNR 4-01 d.3 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR-W 2- d.3 15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 2- d.3 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty branzy elektrycznej</b>			
38	KSNR 5 d.4 0304-01	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x4mm <sup>2</sup> Dyd	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39	KSNR 5 d.4 0201-02	Montaż tablicy licznikowej 1faz nt z PCV z wyposażeniem N+PE z wkładkami Yetii	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KSNR 5 d.4 0203-01	Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KSNR 5 d.4 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1p 10-20A B	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
42	KNR-W 4- d.4 03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na betonie	szt.		
		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
43	KSNR 5 d.4 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtyczkowymi YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na wyłącznik w listwie montażowej LN 25x17	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
44	KSNR 5 d.4 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtyczkowymi YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej LN 25x17	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
45	KSNR 5 d.4 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyczkowymi YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej LN 25x17	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KSNR 5 d.4 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47	KNR-W 4- d.4 03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
48	KNR-W 4- d.4 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNR-W 4- d.4 03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

2019-11-12 Emilli Plater 12 m 5 pustostan

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13	pomiar	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
50	KNR-W 4- d.4 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
51	KNP 18 D13 d.4 1359-41 analogia	Przygotowanie do ZE instalację elektryczna celem licznikowania	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		<b>Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie</b>			
52		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji.	0		
d.5		1	0	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

INSPEKTOR NADZORU  
mgr inż. Łukasz Blochowski  
świad. MAZ/0476/OWOK/11  
MAZ/10/0066/12

M. Wroblewski

Leszek Polifski  
upr. bud. str. 1172-38/1042, 1172-38/1042  
ipr.SEP.03.01.1172-38/1042, 1172-38/1042  
15E/6513/03  
15E/6513/03