

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

2019-11-08 Świderska 58 m 6 pustostan

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	d.1	Sprzątnięcie lokalu i pomieszczenia gospodarczego po najemcy z wywiezieniem na wysypisko i opłatą środowiskową.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1	Przebudowa podłączenia do kanału dymowego z dolnego na podłączenie górne czarną rurą zapieczoną z klapką pieca licowanego kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) z pozytywną opinią kominiarską o prawidłowym podłączeniu kanału dymowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	TZKNBK d.1 XIII -130	Dopłata w materiale do naprawy/przebudowy trzonów kuchennych i ogrzewaczy za wbudowanie nowego osprzętu - drzwiczki wycierowe - wymiana	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych dotyczy drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0909-04 analogia	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	Kalkulacja d.1 własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z kasowaniem przebarwień- dotyczy sufitów (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.594	m ²		
			m ²	19.594	
				RAZEM	19.594
8	Kalkulacja d.1 własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z kasowaniem przebarwień - dotyczy ścian. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 57.441	m ²		
			m ²	57.441	
				RAZEM	57.441
9	KNR 4-01 d.1 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		3.542	m ²	3.542	
				RAZEM	3.542
10	Kalkulacja d.1 własna	Wyrównanie i wypoziomowanie płyta OSB podłóg pod posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Posadzki z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe. 19.594	m ²		
			m ²	19.594	
				RAZEM	19.594
11	KNR-W 2- d.1 02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
12	KNR-W 2- d.1 02 1118-03	Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane	m ²		
		2.24	m ²	2.240	
				RAZEM	2.240
13	d.1	Przygotowanie dokumentacji dla zakładu energetycznego dla założenia licznika i podpisania umowy na dostawę energii do lokalu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie			

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

2019-11-08 Świderska 58 m 6 pustostan

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2		Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji.	0		
		1	0	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
 mgr inż. Lukasz Blachowski
 NIP 14 MAZ/0476/OWOK/11
 MAZ/BO/0066/12