

WYKAZ ROBÓT 27.11.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Karczewska 12A</i>	<i>Wymiana skorodowanych rynien dachowych- od strony podwórka oraz uzupełnienie wiatrówek</i>	<i>10 dni</i>	<i>2 grudnia 2019</i>
• <i>Kołłątaja 75</i> • <i>Pogodna 6</i> • <i>Poetycka 15</i> • <i>Samorządowa 8</i> • <i>Jasna 23C</i> • <i>Piłsudskiego 18</i> • <i>Mickiewicza 23</i> • <i>Konopnickiej 22</i> • <i>Szpitalna 1</i> • <i>Zaciszna 28</i> • <i>Zaciszna 28A</i>	<i>Czyszczenie rynien dachowych</i>	<i>10 dni</i>	<i>2 grudnia 2019</i>
<i>Armii Krajowej 14 lok 7</i>	<i>Demontaż balkonu</i>	<i>10 dni</i>	<i>2 grudnia 2019</i>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

2019-11-25 Karczeńska 12 A wymiana skorodowanej rynny dachowej od strony podwórka i uzupełnienie wiatrówek na szczycie budynku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		4.50*0.3	m ²	1.350	
				RAZEM	1.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Zaciszna 28 A			
1	Kalkulacja d.1 Własna	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
2		Kołatąja 75			
2	Kalkulacja d.2 Własna	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 71	m		
			m	71.000	
				RAZEM	71.000
3		Zaciszna 28			
3	Kalkulacja d.3 Własna	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 70	m		
			m	70.000	
				RAZEM	70.000
4		Pogodna 6			
4	Kalkulacja d.4 Własna	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 48	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000
5		Poetycka 15			
5	Kalkulacja d.5 Własna	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42	m		
			m	42.000	
				RAZEM	42.000
6		Samorządowa 8			
6	Kalkulacja d.6 Własna	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 76	m		
			m	76.000	
				RAZEM	76.000
7		Jasna 23C			
7	Kalkulacja d.7 Własna	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 66	m		
			m	66.000	
				RAZEM	66.000
8		Piłsudskiego 18			
8	Kalkulacja d.8 Własna	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 82	m		
			m	82.000	
				RAZEM	82.000
9		Mickiewicza 23			
9	Kalkulacja d.9 Własna	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 68	m		
			m	68.000	
				RAZEM	68.000
10		Konopnickiej 22			
10	Kalkulacja d.10 Własna	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 68	m		
			m	68.000	
				RAZEM	68.000
11		Szpitalna 1			
11	Kalkulacja d.11 Własna	Oczyszczenie z błota oszadowego, kolek i liści z drzew wraz z naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNR-W 4-01 d.11 0529-02	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm - analogia 4.3	m		
			m	4.300	
				RAZEM	4.300
13	KNR K-05 d.11 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-01 d.11 0519-01 z.sz.2.3. 9909-02/3 z.sz.2.4. 9910-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² - nachylenie 30-60 % 3.5*5	m ²		
			m ²	17.500	
				RAZEM	17.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk - rozebranie podłogi balkonu. 1.15*2.70	m ²		
			m ²	3.105	
				RAZEM	3.105
3	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 1.15*2.70	m ²		
			m ²	3.105	
				RAZEM	3.105
4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie podwalin 1.15*4	m		
			m	4.600	
				RAZEM	4.600
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.15*2.77*0.25	m ³		
			m ³	0.796	
				RAZEM	0.796
6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 1.15*2.77*0.25	m ³		
			m ³	0.796	
				RAZEM	0.796
2		Roboty montażowe			
7	KNR 0-21 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm 2.77*0.4	m ²		
			m ²	1.108	
				RAZEM	1.108
8	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000