

WYKAZ ROBÓT 06.12.2019r.

| <i>Adres</i>                   | <i>Przedmiot zamówienie</i>                                                                                                                        | <i>Termin realizacji<br/>liczony od dnia<br/>wprowadzenia na<br/>budowę</i> | <i>Termin składania ofert</i> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Karczewska 12A</i>          | <i>Wymiana skorodowanych<br/>rynien dachowych- od<br/>strony podwórka,<br/>uzupełnienie wiatrówek<br/>oraz rozbiórka komórki<br/>lokatorskiej.</i> | <i>10 dni</i>                                                               | <i>11 grudnia 2019</i>        |
| <i>Armii Krajowej 14 lok 7</i> | <i>Demontaż balkonu</i>                                                                                                                            | <i>10 dni</i>                                                               | <i>11 grudnia 2019</i>        |

| Lp. | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                      | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1   |                            | <b>Wymiana rynny i obróbek blacharskich</b>                                            |                |              |               |
| 1   | KNR-W 4-<br>d.1 01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku                                  | m              |              |               |
|     |                            | 25.00                                                                                  | m              | 25.000       |               |
|     |                            |                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 2   | KNR-W 2-<br>d.1 02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej                   | m              |              |               |
|     |                            | 25.00                                                                                  | m              | 25.000       |               |
|     |                            |                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 3   | KNR-W 2-<br>d.1 02 0514-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej      | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                            | 4.50*0.3                                                                               | m <sup>2</sup> | 1.350        |               |
|     |                            |                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.350</b>  |
| 2   |                            | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                              |                |              |               |
| 4   | KNR 4-04<br>d.2 0509-02    | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład                           | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                            | 5                                                                                      | m <sup>2</sup> | 5.000        |               |
|     |                            |                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 5   | kalk. własna<br>d.2        | Uprzątniecie z komórki lokatorskiej pozostałości po poprzednim najemcy.                | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                            | 2                                                                                      | m <sup>3</sup> | 2.000        |               |
|     |                            |                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 6   | KNR 4-04<br>d.2 0401-02    | Rozebranie baraków drewnianych składanych - deskowanie dachu                           | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                            | 5                                                                                      | m <sup>2</sup> | 5.000        |               |
|     |                            |                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 7   | KNR 4-04<br>d.2 0401-07    | Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne                              | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                            | (2+2+2.5+2.5)*2.5                                                                      | m <sup>2</sup> | 22.500       |               |
|     |                            |                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.500</b> |
| 8   | KNR 4-01<br>d.2 0108-09    | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-<br>łość do 1 km     | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                            | (5*0.03)+((2+2+2.5+2.5)*2.5)*0.03+2                                                    | m <sup>3</sup> | 2.825        |               |
|     |                            |                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.825</b>  |
| 9   | KNR 4-01<br>d.2 0108-10    | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ-<br>dy następny 1 km | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                            | Krotność = 25                                                                          | m <sup>3</sup> | 2.825        |               |
|     |                            | (5*0.03)+((2+2+2.5+2.5)*2.5)*0.03+2                                                    | m <sup>3</sup> | 2.825        |               |
|     |                            |                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.825</b>  |
| 10  | kalk. własna<br>d.2        | Opłata środowiskowa za utylizację odpadów                                              | szt            |              |               |
|     |                            | 1                                                                                      | szt            | 1.000        |               |
|     |                            |                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |

| Lp.                                      | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                     | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1                                        |          | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                             |                |              |              |
| 1 KNR-W 4-<br>d.1 01 1306-01<br>analogia | 1        | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych           | m              |              |              |
|                                          |          |                                                                                                       | m              | 1.000        |              |
|                                          |          |                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 2 KNR 4-01<br>d.1 0430-02                |          | Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk - rozebranie podłogi balkonu. | m <sup>2</sup> |              |              |
|                                          |          | 1.15*2.70                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3.105        |              |
|                                          |          |                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.105</b> |
| 3 KNR 4-01<br>d.1 0429-04                |          | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych                            | m <sup>2</sup> |              |              |
|                                          |          | 1.15*2.70                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3.105        |              |
|                                          |          |                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.105</b> |
| 4 KNR 4-01<br>d.1 0428-04                |          | Rozebranie podwalin                                                                                   | m              |              |              |
|                                          |          | 1.15*4                                                                                                | m              | 4.600        |              |
|                                          |          |                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.600</b> |
| 5 KNR 4-01<br>d.1 0108-11                |          | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km                     | m <sup>3</sup> |              |              |
|                                          |          | 1.15*2.77*0.25                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0.796        |              |
|                                          |          |                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.796</b> |
| 6 KNR 4-01<br>d.1 0108-12                |          | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km                 | m <sup>3</sup> |              |              |
|                                          |          | Krotność = 10                                                                                         | m <sup>3</sup> | 0.796        |              |
|                                          |          | 1.15*2.77*0.25                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0.796        |              |
|                                          |          |                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.796</b> |
| 2                                        |          | <b>Roboty montażowe</b>                                                                               |                |              |              |
| 7 KNR 0-21<br>d.2 4004-01                |          | Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm                                                    | m <sup>2</sup> |              |              |
|                                          |          | 2.77*0.4                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1.108        |              |
|                                          |          |                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.108</b> |
| 8 KNR 2-02<br>d.2 1209-01                |          | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym                                                              | m              |              |              |
|                                          |          | 2                                                                                                     | m              | 2.000        |              |
|                                          |          |                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |