

WYKAZ ROBÓT 12.12.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
• <i>Mickiewicza 20</i> • <i>Świerkowa 16</i> • <i>Narutowicza 53</i> • <i>Słowicza 3 lok. 4</i>	<i>Naprawa pokryć dachowych, oczyszczenie rynien dachowych wraz z regulacją, wymiana rynien oraz rur spustowych, naprawa komina oraz stropu</i>	<i>10 dni</i>	<i>16 grudnia 2019r.</i>

2019-12-09 Zbiorcza naprawa dachów, rynien, kominów i stropów.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mickiewicza 20			
1 d.1	KNR-W 4-01 0418-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk 0.30*15	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
2 d.1		Oczyszczenie z błota osadowego oraz kolek i liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 46	m		
			m	46.000	
				RAZEM	46.000
3 d.1	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka rynien 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
4 d.1	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 0.30*15	m		
			m	4.500	
				RAZEM	4.500
5 d.1	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej - pas podrynnowy 15*0.25	m ²		
			m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
6 d.1	KNR-W 2-02 0519-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ponowny montaż zdemontowanych rynien na nowych uchwytych 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
7 d.1	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej 0.40*15	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 5.0*15	m ²		
			m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
9 d.1	KNR K-04 0401-07	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy wapienej - dotyczy kominów - przyjęto robociznę 50 % $(0.5+0.5+0.5+0.5)*1.2*3+(0.5+0.5+0.8+0.8)*1.2$	m ²		
			m ²	10.320	
				RAZEM	10.320
10 d.1	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciężniejszej na ścianach, filarach, pilastach $(0.5+0.5+0.5+0.5)*1.2*3+(0.5+0.5+0.8+0.8)*1.2$	m ²		
			m ²	10.320	
				RAZEM	10.320
11 d.1	KNR-W 4-01 0735-08	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym $(0.5+0.5+0.5+0.5)*1.2*3+(0.5+0.5+0.8+0.8)*1.2$	m ²		
			m ²	10.320	
				RAZEM	10.320
12 d.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - malowanie komina ponad dachem $(0.5+0.5+0.5+0.5)*1.2*3+(0.5+0.5+0.8+0.8)*1.2$	m ²		
			m ²	10.320	
				RAZEM	10.320
13 d.1		Wykonanie czapek kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm 0.5*0.8+0.5*0.5*3	m ²		
			m ²	1.150	
				RAZEM	1.150
14 d.1	KNR 4-01 0531-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi - obróbka komina $(0.5+0.5+0.5+0.5)*0.25*3+(0.5+0.5+0.8+0.8)*0.25$	m ²		
			m ²	2.150	
				RAZEM	2.150
2		Świerkowa 16 m 6			
15 d.2		Oczyszczenie z błota osadowego oraz kolek i liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 96	m		
			m	96.000	
				RAZEM	96.000
16 d.2	KNR-W 4-01 0418-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.2	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - wymiana wymianów przy kominie 6*16 cm dł 1 mb - 2 sztuki	m		

2019-12-09 Zbiorcza naprawa dachów, rynien, kominów i stropów.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0+1.0	m	2.000	
18	KNR 2-02 d.2 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej	m ²	RAZEM	2.000
		1+1+0.5+0.5	m ²	3.000	
3		Narutowicza 53		RAZEM	3.000
19	d.3	Oczyszczenie z błota osadowego oraz kolek i liści z drzew z regulacją i naprawą rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
			m	36.000	
20	KNR 4-04 d.3 0404-07 analogia	Rozebranie okładziny z desek ścian zewnętrznych	m ²	RAZEM	36.000
		4.56*0.80+2*0.95+1.5*0.95*2+1.5*0.4	m ²	8.998	
21	KNR 4-01 d.3 0402-03	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19 mm	m ²	RAZEM	8.998
		4.56*0.80+2*0.95+1.5*0.95*2+1.5*0.4	m ²	8.998	
22	TZKNBK V - d.3 051	Wykonanie ścian budynku o konstr.wieńcowej lub wypeł.konstr.rygłowej.Deski gładkie grub. 25 mm (0.8*2.5)*3	m ²	RAZEM	8.998
			m ²	6.000	
23	KNR-W 4- d.3 01 1206-05 z.sz.2.2. 9912-01	Dwukrotne malowanie drewnochronem okładzin drewnianych ścian zewnętrznych z- 5-10 m ponad podłogą	m ²	RAZEM	6.000
		4.56*0.80+2*0.95+1.5*0.95*2+1.5*0.4	m ²	8.998	
4		Słowicza 3 m 4		RAZEM	8.998
24	KNR 4-04 d.4 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		3.0*3.0	m ²	9.000	
25	KNR-W 4- d.4 01 0436-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m	RAZEM	9.000
		3.0*3.0	m	9.000	
26	KNR-W 4- d.4 01 0412-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	RAZEM	9.000
		3*5	m	15.000	
27	NNRNKB d.4 202 2028-01	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu 3*3	m ²	RAZEM	15.000
			m ²	9.000	
28	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 3.0*3.0	m ²	RAZEM	9.000
			m ²	9.000	
29	KNR 4-01 d.4 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²	RAZEM	9.000
		4*4	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000