

WYKAZ ROBÓT 14.01.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Wawerska 8</i>	<i>Remont pomieszczeń w budynku ZGM - pomieszczenia na parterze.</i>	<i>10 dni</i>	<i>17 stycznia 2020r</i>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokój Nr 6 - sekretariat			
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	2.40*4.50	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
2	KNR-W 4-	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	01 0353-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	01 0324-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufit	m ²		
d.1	01 1204-08	2.40*4.50+(2.40+2.40+4.50+4.50)*2.85-(2.00*0.8+2.00*0.8+1.45*1.75)+0.3*(1.45+1.75+1.75)	m ²	45.878	
				RAZEM	45.878
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy sufitów	m ²		
d.1	1505-07	2.40*4.50	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy ścian	m ²		
d.1	1505-07	(2.40+2.40+4.50+4.50)*2.85-(2.00*0.8+2.00*0.8+1.45*1.75)+0.3*(1.45+1.75+1.75)	m ²	35.078	
				RAZEM	35.078
7	KNKRB 2	Malowanie grzejników żebrowych	m		
d.1	1405-02	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNKRB 2	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1405-04	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	01 1209-08	0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
10	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich podłóg i elementów wyposażenia	m ²		
d.1	01 1215-06	2.40*4.50+5	m ²	15.800	
	analogia			RAZEM	15.800
2		Pokój Nr 7 / 1 Księgowość			
11	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1013-01	2.40*4.50	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
12	KNR-W 4-	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	01 0353-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	01 0324-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.2	2003-02	2.35*2.80	m ²	6.580	
				RAZEM	6.580
15	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
d.2	2006-03	2.35*2.80	m ²	6.580	
				RAZEM	6.580
16	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.2	1104-02	2*0.9	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
17	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.2	1103-01	2*0.9	m ²	1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.800
18	KNR-W 4- d.2 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity (jedna ściana zastawiona szafami) $2.40 \times 4.50 + (2.40 + 2.40 + 2.40 + 2.40 + 4.50) \times 2.85 - (2.00 \times 0.9 + 2.00 \times 0.8 + 2.00 \times 0.8 + 1.45 \times 1.75) + 0.3 \times (1.45 + 1.75 + 1.75)$	m ² m ²	44.933	
				RAZEM	44.933
19	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy sufitów 2.40×4.50	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
20	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy ścian $(2.40 + 2.40 + 2.40 + 2.40 + 4.50) \times 2.85 - (2.00 \times 0.9 \times 2 + 2.00 \times 0.8 + 2.00 \times 0.8 + 1.45 \times 1.75) + 0.3 \times (1.45 + 1.75 + 1.75)$	m ² m ²	32.333	
				RAZEM	32.333
21	KNKRB 2 d.2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNKRB 2 d.2 1405-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4- d.2 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 Krotność = 2 $0.90 \times 2.05 \times 2$	m ² m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
24	KNR-W 4- d.2 01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg i elementów wyposażenia $2.40 \times 4.50 + 5$	m ² m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
3		Pokój Nr 7 / 2 Księgowość			
25	KNNR-W 3 d.3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.00×4.50	m ² m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
26	KNR-W 4- d.3 01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4- d.3 01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.3 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - dotyczy wykucia okienka kasowego $0,75 \times 0,65$ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.3 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami $0.75 \times 0.65 \times 0.45$	m ³ m ³	0.219	
				RAZEM	0.219
30	KNR 2-02 d.3 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - obustronnie $0.75 \times 0.65 \times 2$	m ² m ²	0.975	
				RAZEM	0.975
31	KNR-W 4- d.3 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity, oraz pomalowanie na korytarzu ściany po zamurowanym oknie kasowym $3.00 \times 4.50 + (3.0 + 3.0 + 4.50 + 4.5) \times 2.85 - (2.00 \times 0.8 + 1.45 \times 1.75) + 0.3 \times (1.45 + 1.75 + 1.75) + 1$	m ² m ²	54.598	
				RAZEM	54.598
32	KNR 2-02 d.3 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy sufitów 3.0×4.50	m ² m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
33	KNR 2-02 d.3 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy ścian $(3.0 + 3.0 + 4.50 + 4.5) \times 2.85 - (2.00 \times 0.8 + 1.45 \times 1.75) + 0.3 \times (1.45 + 1.75 + 1.75)$	m ² m ²	40.098	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.098
34	KNKRB 2 d.3 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNKRB 2 d.3 1405-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		2+2.85+2.85	m	7.700	
				RAZEM	7.700
36	KNR-W 4- d.3 01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg i elementów wyposażenia	m ²		
		2.40*4.50+5	m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
4		Pokój Nr 11 / 1 Administratorzy			
37	KNNR-W 3 d.4 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4.15*4.50	m ²	18.675	
				RAZEM	18.675
38	KNR-W 4- d.4 01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 4- d.4 01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 4- d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufit	m ²		
		4.15*4.50+(4.5+4.15+2+2)*2.85-(2.00*0.8+1.45*1.75*2)+0.3*(1.45+1.75+1.75)	m ²	49.538	
				RAZEM	49.538
41	KNR 2-02 d.4 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy sufitów	m ²		
		4.15*4.50	m ²	18.675	
				RAZEM	18.675
42	KNR 2-02 d.4 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy ścian	m ²		
		(4.5+4.15+2+2)*2.85-(2.00*0.8+1.45*1.75*2)+0.3*(1.45+1.75+1.75)	m ²	30.863	
				RAZEM	30.863
43	KNKRB 2 d.4 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNKRB 2 d.4 1405-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		2+2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR-W 4- d.4 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
46	KNR-W 4- d.4 01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg i elementów wyposażenia	m ²		
		4.15*4.50	m ²	18.675	
				RAZEM	18.675
5		Pokój Nr 11 / 2 Administratorzy/ techniczny			
47	KNNR-W 3 d.5 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		4.15*4.50+20	m ²	38.675	
				RAZEM	38.675
48	KNR-W 4- d.5 01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4- d.5 01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4- d.5 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufit	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$5.35 \times 4.40 + (1.00 + 4.40 + 5) \times 2.85 - (2.00 \times 0.8 + 1.45 \times 1.75) + 0.3 \times (1.45 + 1.75 + 1.75)$	m ²	50.528	
				RAZEM	50.528
51 d.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy sufitów 5.35×4.40	m ²		
			m ²	23.540	
				RAZEM	23.540
52 d.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy ścian $(1.00 + 4.40 + 5) \times 2.85 - (2.00 \times 0.8 + 1.45 \times 1.75) + 0.3 \times (1.45 + 1.75 + 1.75)$	m ²		
			m ²	26.988	
				RAZEM	26.988
53 d.5	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.5	KNKRB 2 1405-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm $0.5 \times 2 + 0.5 \times 2$	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
55 d.5	KNR-W 4- 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 $0.90 \times 2.05 \times 2$	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
56 d.5	KNR-W 4- 01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg i elementów wyposażenia 4.15×4.50	m ²		
			m ²	18.675	
				RAZEM	18.675