

WYKAZ ROBÓT 29 stycznia 2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Warszawska 41</i>	<i>Remont klatki schodowej</i>	<i>40 dni</i>	<i>31 stycznia 2020r.</i>
<i>Majowa 7 m 8</i>	<i>Zmiana sposobu ogrzewania lokalu nr 8 na elektryczne poprzez kocioł C.O.</i>	<i>10 dni</i>	<i>31 stycznia 2020r.</i>

2020-01-27 Warszawska 41 odnowienie klatki schodowej po pożarze

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty branży budowlanej wewnętrzne			
1	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi umycie okopconych ścian i sufitu klatki schodowej (2.07*6.67)+2.42*(2.07+2.07+6.67+6.67)	m ²		
			m ²	56.109	
				RAZEM	56.109
2	KNR 4-04 d.1 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy, zdjęcie zarwanego po spaleniu sufitu 2*2	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 4- d.1 01 0414-05 analogia	Montaż płyt OSB gr 10 mm do konstrukcji drewnianej na suficie 2.0*2.10	m ²		
			m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
4	KNNR-W 3 d.1 0604-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na podłożu drewnianym; osiatkowanie na stropach, bieżniach i spocznikach schodowych 2.10*2.0	m ²		
			m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
5	d.1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - do 25 km Opłata środowiskowa 2.0*2.10*0.05	m ³		
			m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
6	KNR 0-19 d.1 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 0.68*0.96	m ²		
			m ²	0.653	
				RAZEM	0.653
7	KNR-W 2- d.1 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.80*0.25	m ²		
			m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
8	d.1 kalk. własna	Wstawienie włazu strychowego składanego ze stopniami wraz z obróbkami o wymiarach minimum 0,86 x 0,76	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy ścian 2.42*(6.67+6.67+2.07+2.07)+2.91*(5.12+5.12+2.10+2.10+1.05+2.32)	m ²		
			m ²	94.129	
				RAZEM	94.129
10	Kalkulacja d.1 własna	Wyrównanie i wypoziomowanie płyta OSB podłóg pod posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. (2.07*6.67)-(1.18+2.21)+(2.10*5.12)-(1.05*2.32)	m ²		
			m ²	18.733	
				RAZEM	18.733
11	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dotyczy sufitów 6.67*2.07 + 5.12*2.10-(1.05*2.30)	m ²		
			m ²	22.144	
				RAZEM	22.144
12	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (2.07*6.67)-(1.18+2.21)+(2.10*5.12)-(1.05*2.32)	m ²		
			m ²	18.733	
				RAZEM	18.733
13	KNR-W 2- d.1 02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone (2.10+2.10+6.67+2.33+1.2)-(0.80+0.80+0.80)+(2.10+2.10+5.12+2.32+1.05)-(0.80+0.80+0.80)	m		
			m	22.290	
				RAZEM	22.290
14	d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - dotyczy drzwi lokatorskich i ściany z desek 9.45	m ²		
			m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
15	d.1	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej drewnianej balustrady (1.18+2.21+4.50)*0.90	m ²		
			m ²	7.101	
				RAZEM	7.101
16	KNR 2-02 d.1 1509-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub fiałową drewnianych schodów, kolumn 18*0.22*2	m		
			m	7.920	
				RAZEM	7.920

2020-01-27 Warszawska 41 odnowienie klatki schodowej po pożarze

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2- d.1 02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5 m2 - zakup i montaż drzwi i ościeżnicy z progiem metalowym, fabrycznie wykończonych, z kalamkami z rozetą i dwiema wkładkami pantowymi oraz wizjerem Drzwi nietypowe - ścięty narożnik.	m ²		
			m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
19	KNR-W 2- d.1 02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5 m2 - zakup i montaż drzwi i ościeżnicy z progiem metalowym, fabrycznie wykończonych, z kalamkami z rozetą i dwiema wkładkami pantowymi oraz wizjerem.	m ²		
			m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
20	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2- d.1 02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5 m2 - zakup i montaż drzwi zewnętrznych ocieplonych z progiem, fabrycznie wykończonych, przenikliwość ciepła Uw 1,50 W/m2K. 0,8*1,95	m ²		
			m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
22	KNR 0-10 d.1 0930-08	Wymiana naswietla nad drzwiami wejściowymi na okno typu FIX - ciepłe z PCV o pow. do 1,5 m2 0,80*0,60	m ²		
			m ²	0.480	
				RAZEM	0.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KSNR 5 d.1:0201-03	Roboty elektryczne Montaż elektrycznego kotła CO Kospel typ EKCO MN3-12/16/20/24	1		
			szt		
2	2 KSNR 5 d.1:0201-01	Montaż czujnika pokojowego - tygodniowego temperatury typ Eyster 2006	1	1.000	
			szt		
				RAZEM	1.000
3	3 KSNR 5 d.1:0304-02	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x6mm ² Dyd	12	1.000	
			m		
				RAZEM	1.000
4	4 KSNR 5 d.1:0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 3b 25A C	1	12.000	
			m		
				RAZEM	12.000
5	5 KSNR 5 d.1:0201-01	Montaż rozdzielnic naśc. RN-1x8 IP-55	1	1.000	
			szt.		
				RAZEM	1.000
6	6 KSNR 5 d.1:0404-01	Wypust wykonywany na zasilanie czujnika pokojowego temperatury przewodami wynikowymi YDYp 3x1,5mm ² w listwie montażowej	1	1.000	
			szt		
				RAZEM	1.000
7	7 KSNR 5 d.1:0502-02	Montaż oprawy hermetycznej LED 2x18W	1	1.000	
			wyp.		
				RAZEM	1.000
8	8 KNR-W 4-03 d.1:1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	1	1.000	
			kpl.		
				RAZEM	1.000
9	9.KNP 18 D13 d.1:1360-06	Próba funkcjonalna układu sterowania kotła co względem czujników temperatury pokojowej i zewnętrznej	1	1.000	
			wyp.		
				RAZEM	1.000
2	10 KNR 4-02 d.2:0111-02 analogia	Roboty sanitarne Podłączenie pod istniejącą instalację c.o. lokalu	1	1.000	
			ukł.		
				RAZEM	1.000
11	11.KNR-W 2-15 d.2:0143-04 analogia	Montaż kotła elektrycznego - prace hydrauliczne	1	1.000	
			szt.		
				RAZEM	1.000
12	12.KNR-W 2-15 d.2:0402-04	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	4	1.000	
			kpl.		
				RAZEM	1.000
13	13.KNR-W 2-15 d.2:0411-04	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm	2	4.000	
			m		
				RAZEM	4.000
			szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000