

### WYKAZ ROBÓT 03.03.2020R

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<b>Zaciszna 10A</b>	<i>Montaż siłownika ze sterownikiem drzwi wejściowych dla wózków inwalidzkich.</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>10 dni</i>	<i>9 marca 2020r. (piątek do godziny 15 )</i>

Lp.	Podstawa	Opis i wycieszenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0201-01	Montaż skrzynki modułowej VS112 TD Golf z zamkiem	szt.		
			1		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 25A 2K 30mA	szt.		
			1		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 6A B	szt.		
			1		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KSNR 5 0203-01	Montaż modułowej lampki sygnał LS -220V 1Faz	szt.		
			1		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 5- 08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany	m		
			30		
			m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
6	KSNR 5 0802-01	Układanie przewodów w korytkach YDyp 2x1,5mm2	m		
			32		
			m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
7	KSNR 5 0802-01	Układanie przewodów sygnalizacyjnych skrętka CAT 4,2x05mm2	m		
			30		
			m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
8	TZKNBK XX 3220-01 analogia	Montaż siłownika do drzwi metalowych wejściowych typ WALKY	szt.		
			1		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	TZKNBK XX 3252-01 analogia	Czujka bezpieczeństwa otwarcia drzwi	szt.		
			2		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	TZKNBK XX 3252-01 analogia	Elektrozawór zamknięcia drzwi 220V	szt.		
			1		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KSNR 5 0201-01 analogia	Montaż szyfratora do drzwi	szt.		
			2		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR-W 5- 08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu , przycisków do otwierania drzwi wejściowych mocowanych przez przykręcenie	szt.		
			2		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNP 18 D13 1360-06 analogia	Zaprogramowanie szyfratorów oraz sprawdzenie sterowania drzwiami wejściowymi	ukł.		
			1		
			ukł.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>