

WYKAZ ROBÓT 13.03.2020R

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Wawerska 8	Remont pomieszczeń sanitarnych Roboty z branży - Budowlanej - Sanitarnej - Elektrycznej	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	17 marca 2020r. (do godziny 15:30)

13.03.2020

P.o. Dyrektora
Kozłowski
 Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH					
1 ROBOTY BUDOWLANE Parter (toaleta męska-					
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.80*0.40+0.75*0.70	m ² m ²	1.645	
				RAZEM	1.645
2	KNR 4-01 d.1 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 0.90*0.40	m m	1.300	
				RAZEM	1.300
3	KNR-W 4- d.1 01 0322-10	Otynkowanie miejsc po zamurowaniach 3.	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 0-14 d.1 2010-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.obudowa rur kanalizacyjnych pionowych 0.40*2.80	m ² m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
5	KNR K-04 d.1 0401-09	Zbicie starych płytek ściennych 3.28*2.05+2.67*2.05	m ² m ²	12.198	
				RAZEM	12.198
6	KNR 2-02 d.1 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 3.0*2.05+2.67*2.05	m ² m ²	11.624	
				RAZEM	11.624
7	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.16*0.85+0.8*1.20	m ² m ²	1.946	
				RAZEM	1.946
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.16*0.85+0.8*1.20	m ² m ²	1.946	
				RAZEM	1.946
9	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3.95+4.15)*0.76	m ² m ²	6.156	
				RAZEM	6.156
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.95+4.15)*0.76	m ² m ²	6.156	
				RAZEM	6.156
11	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2.60*2.75	m ² m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
2 ROBOTY BUDOWLANE PARTER (toaleta damska)					
12	KNR 4-01 d.2 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4- d.2 01 0322-10	Otynkowanie msc po zamurowanych przebiściach 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.52*2.25+0.75*0.95+1.94*0.95+0.84*1.16	m ² m ²	6.950	
				RAZEM	6.950
15	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.52*2.25+0.75*0.95+1.94*0.95+0.84*1.16	m ² m ²	6.950	
				RAZEM	6.950
16	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.20*0.73+5.70*0.73+3.90*0.73	m ² m ²	10.804	
				RAZEM	10.804



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.20*0.73+5.70*0.73+3.9*0.73	m ² m ²	10.804	10.804
				RAZEM	10.804
18	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.25*0.6*2*6	m ² m ²	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
19	KNR 4-01 d.2 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.40*1.50+1.20*1.50	m ² m ²	3.900	3.900
				RAZEM	3.900
20	KNR 4-01 d.2 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0.50*2	m m	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.2 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną o powierzchni do 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ówiercówkami 4.90*0.20+4.7*0.2	m ² m ²	1.920	1.920
				RAZEM	1.920
3		ROBOTY BUDOWLANE I piętro (toaleta)			
22	KNR 4-01 d.3 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegiel 'na pełno' 0.80	m m	0.800	0.800
				RAZEM	0.800
23	KNR-W 4- d.3 01 0322-10	Otynkowanie msc po zamurowaniach 3	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
24	KNR 0-14 d.3 2011-01	Obudowa w poziomie rur kanalizacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych , jednowarstwowa. 1.57*0.35	m ² m ²	0.550	0.550
				RAZEM	0.550
25	KNR 2-02 d.3 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 2.80*1.6	m ² m ²	4.480	4.480
				RAZEM	4.480
26	KNR-W 2- d.3 02 0918-05	Uzupełnienie płytkami terakotowymi o wymiarach 15x15 cm ubytku przy sedesie 0.90*0.15	m ² m ²	0.135	0.135
				RAZEM	0.135
27	KNR K-04 d.3 0401-09	zbitie starych płytek ściennych 2.80*1.60	m ² m ²	4.480	4.480
				RAZEM	4.480
28	KNR 0-14 d.3 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 obudowa rur kanalizacyjnych 2.80*0.35	m ² m ²	0.980	0.980
				RAZEM	0.980
29	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na suficie 1.35*0*85+1.24*0.93+2.25*1.7+0.90*0.95+1.22*0.85+1.90*0.90	m ² m ²	8.580	8.580
				RAZEM	8.580
30	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.35*0*85+1.24*0.93+2.25*1.7+0.90*0.95+1.22*0.85+1.90*0.90	m ² m ²	8.580	8.580
				RAZEM	8.580
31	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.35*1.20+4.38*1.20+4.20*1.30+10.82*1.30+5.60*1.30	m ² m ²	37.282	37.282
				RAZEM	37.282
32	KNR 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (lamperia) 9.0*1.40+3.47*1.40+6.62*1.40+1.60*0.50	m ² m ²	27.526	27.526
				RAZEM	27.526
33	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.25*5	m ² m ²	1.250	1.250

Remont pomieszczeń sanitarnych ul Wawerska 8 budowa PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.250
34	KNR 4-01 d.3 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.60	m m	1.600	
				RAZEM	1.600
35	KNR 4-01 d.3 1209-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 0.55*0.85*0.7	szt. szt.	0.327	
				RAZEM	0.327
36	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.3 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (1.20+1.40+1.40+1.40+1.20)*1.50	m ² m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
4		ROBOTY BUDOWLANE (toaleta II piętro)			
38	KNR K-04 d.4 0401-09	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowej 6.0*1.60	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
39	KNR 4-01 d.4 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.3 m2 przy głębokości do 30 cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-01 d.4 0706-04	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-01 d.4 0322-02	Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na suficie 1.45*1.85	m ² m ²	2.683	
				RAZEM	2.683
43	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na ścianach 6.50*1.68	m ² m ²	10.920	
				RAZEM	10.920
44	KNP 02 d.4 1118-05.01	Licowanie płytkami glazurowanymi 15x15 cm ścian o pow. do 10 m2 6.00*1.60	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
45	KNP 02 d.4 1118-02.07	Licowanie płytkami terakotowymi 15x15 cm ścian o pow. do 3 m2 1.45*1.85	m ² m ²	2.683	
				RAZEM	2.683
46	KNR 0-14 d.4 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 obudowa rur kanalizacyjnych 2.25*0.60	m ² m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
47	KNR 4-01 d.4 0108-09	wywiezienie gruzu i resztek matrialów po robotach budowlanych 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
48	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

p.o. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY SANITARNE			
1.1		PARTER ŁAZIENKA DAMSKA			
1	KNR-W 4- d.1. 02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emalowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4- d.1. 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 d.1. 0107-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2- d.1. 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - z odpływem pod zmywarke	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		I PIĘTRO WIGOR			
5	KNR-W 4- d.1. 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4- d.1. 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		PIWNICA			
7	KNR-W 2- d.1. 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z odzysku	kpl.		
3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

p.o. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Otwock przeł instal elektr wym osprzęt opraw w po WC

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4- 03 0307-01	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 4- 03 0307-06	Wymiana przełącznika schodowego podtynkowego w puszcze 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4- 03 0602-05	Wymiana opraw LED-13W hermetycznych plafonowych do przykręcenia na betonie 11	kpl.		
			kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNR-W 4- 03 0602-03	Wymiana oprawy LED Halopak 20W hermetyczna do przykręcenia na cegle przed drzwiami 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KSNR 5 0404-03 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x2,5mm2 w budynku biurowym na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej 2	wyp.		
			wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4- 03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 7	pomiar		
			pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR-W 4- 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar		
			pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000

p.o. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski

