

WYKAZ ROBÓT 16.03.2020R

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<b>Słowicza 3 lok. 1</b>	Wymiana poziomu kanalizacyjnego	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	10 dni	19 marca 2020r. (czwartek do godziny 15 <sup>30</sup> )

p.o. Dyrektora  
*[Signature]*  
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0317-0202	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m 9*0,8*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.640	 8.640
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
2	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 8.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.600	 8.600
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
3	KNR-W 4-02 0229-01 z.o.2.9. analogia	Demontaż demolacyjny rurociągu kanalizacyjnego o 100-110 mm - w wykopie 9	m m	 9.000	 9.000
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
4	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych wraz z zamontowaniem trapeza 100/110 PVC 9	m m	 9.000	 9.000
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 3*1*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.150	 0.150
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
6	KNR 2-31 0308-03 analogia	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm -naprawa chodnika 3*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km Opłata środowiskowa 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	 0.500
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
8	kalk. własna	Opłata środowiskowa 1	szt szt	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

10.03.2020

p.o. Dyrektora  
Bartłomiej Kozłowski