

WYKAZ ROBÓT 07.04.2020R

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<b>Zamenhofa 11</b>	Wymiana oprawy zewnętrznej LED 50 na wysięgniku i złącza napowietrznego	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	10 dni	10 kwietnia 2020r. (czwartek do godziny 15 <sup>00</sup> )

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 1004-02	Wymiana oprawy oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 50W z czujnikiem zmierzchu 1	szt. szt.	1.000	1.000
2	KNR-W 5- 10 1002-05	Montaż wysięgników rurowych na oprawy LED śred 48mm na ścianie 1	szt. szt.	1.000	1.000
3	KSNR 5 0304-01	Wymiana linii zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami iKabelkowymi YDY 3x1,5mm2 15	m m	15.000	15.000
4	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych plafonowych LED -16W z czujnikiem ruchu 220V 3	kpl. kpl.	3.000	3.000
5	KSNR 5 0201-01	Montaż tablicy bezp. modułowej RN-1x12 1	szt. szt.	1.000	1.000
6	KSNR 5 7082013	Montaż wyłącznika nadmiarowego S-303 3x25A 1	szt. szt.	1.000	1.000
7	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego S-301 8A C 3	szt. szt.	3.000	3.000
8	KSNR 5 0203-01	Montaż ogranicznika mocy OM-631 16A 220V 1	szt. szt.	1.000	1.000
9	KNR-W 4- 03 1117-01	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwyty, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 50	m m	50.000	50.000
10	KNR-W 4- 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.000	2.000
11	KNR-W 4- 03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.000	2.000
12	KSNR 5 0102-03	Wymiana złącza napowietrznego w skrzynce z PCV 400x400 z rozłącz. RBK -160A 3b i wkładkami mocy 63A, zaciskiem N i PE ora z wkładka Yetil 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
13	KSNR 5 0304-03	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 47 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymio 4 LYd 16mm2 8	m m	8.000	8.000
14	KNR-W 5- 10 0601-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	2.000	2.000
15	KNR-W 4- 03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.000	2.000
16	KNR-W 4- 03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>