

WYKAZ ROBÓT 22.04.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Szwolężerów 9 Konopnickiej 22 Tadeusza 35 Jana III Sobieskiego 12 Konopnickiej 9A</i>	<i>Remont kominów</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>10 dni</i>	<i>27 kwietnia 2020r. (poniedziałek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania ofertowego bez rozstrzygnięcia.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
NAPRAWA KOMINÓW					
1		05-400 Otwóck ul.SZWOLEZERÓW 9			
1	d.1	Zabezpieczenie pow dachu i ustawienie pomostu zabezpieczającego przy pracach naprawy tynku na kominie 1.60*1.0	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
2	d.1	Skucie tynków cementowo-wapiennych na pow komina ponad dachem (0.50+1.20)*2*2	m ²		
			m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
3	d.1	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich kominów wykonywane ręcznie (0.50+1.20)*2.0*2	m ²		
			m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
4	d.1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową (komin) 6.8	m ²		
			m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
5	d.1	Ustawienie i rozebranie rusztowania (Warszawskie punktowe) 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
05-400 Otwóck ul. KONOPNICKIEJ 22					
6	d.2	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu oraz zabezpieczenie pola ci dachowej płytami OSB 6 mm (komin nr 2) 4.0	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	d.2	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.74*0.74	m ²		
			m ²	0.548	
				RAZEM	0.548
8	d.2	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.60*0.60*1.0	m ³		
			m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
9	d.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie 0.74*0.74	m ²		
			m ²	0.548	
				RAZEM	0.548
10	d.2	Nakrywy czapek kominów o średniej grubości 7 cm 0.74*0.74	m ²		
			m ²	0.548	
				RAZEM	0.548
11	d.2	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich kominów wykonywane ręcznie (0.60+0.60)*2*1	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
12	d.2	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową (0.60+0.60)*2*1	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
13	d.2	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu oraz zabezpieczenie pola ci dachowej płytami OSB 6 mm (komin nr 3) 1.20*3.2	m		
			m	4.400	
				RAZEM	4.400
14	d.2	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.74*0.74	m ²		
			m ²	0.548	
				RAZEM	0.548
15	d.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie 0.74*0.74	m ²		
			m ²	0.548	
				RAZEM	0.548
16	d.2	Nakrywy czapek kominów o średniej grubości 7 cm 0.74*0.74	m ²		
			m ²	0.548	
				RAZEM	0.548
17	d.2	Skucie tynków cementowo-wapiennych na pow komina ponad dachem (0.50+1.20)*2*1	m ²		
			m ²	3.400	
				RAZEM	3.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.2	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich kominów wykonywane ręcznie (0.50+1.2)*2*1.0	m ²		
			m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
19	d.2	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową (komin)	m ²		
		3.40	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
20	d.2	Wymiana łąwy kominarskiej - łąwy kominarskie dł. 3x 88 cm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
21	d.2	Ustawienie i rozebranie rusztowania (Warszawskie punktowe)	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3		04-400 Otwock ul. TADEUSZA 35 (KOMIN NR 2)			
22	d.3	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu oraz zabezpieczenie połaci dachowej płytami OSB 6 mm (komin nr 2)	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
23	d.3	Skucie tynków cementowo-wapiennych na pow komina ponad dachem	m ²		
		4.80	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
24	d.3	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich kominów wykonywane ręcznie (0.50+1.20)*1.20*2	m ²		
			m ²	4.080	
				RAZEM	4.080
25	d.3	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową (komin)	m ²		
		(0.50+1.20)*2*1.2	m ²	4.080	
				RAZEM	4.080
26	d.3	Ustawienie i rozebranie rusztowania (Warszawskie punktowe)	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4		05-400 Otwock ul JANA III SOBIESKIEGO 12 (trzy kominy)			
27	d.4	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu oraz zabezpieczenie połaci dachowej płytami OSB 6 mm (trzy kominy)	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
28	d.4	Skucie tynków cementowo-wapiennych na pow komina ponad dachem	m ²		
		4.80+3.12	m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
29	d.4	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich kominów wykonywane ręcznie	m ²		
		7.92	m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
30	d.4	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową (trzy kominy)	m ²		
		7.92	m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
31	d.4	Ustawienie i rozebranie rusztowania (Warszawskie punktowe)	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5		05-400 Otwock ul. KONOPNICKIEJ 9 A (komin nr. 2			
32	d.5	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu oraz zabezpieczenie połaci dachowej płytami OSB 6 mm (trzy kominy)	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
33	d.5	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		0.94*0.64	m ²	0.602	
				RAZEM	0.602
34	d.5	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		0.80*0.50*1.20	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.5		Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie 0.548	m ²		
			m ²	0.548	
				RAZEM	0.548
36 d.5		Nakrywy czapek kominów o średniej grubości 7 cm 0.74*0.74	m ²		
			m ²	0.548	
				RAZEM	0.548
37 d.5		Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich kominów wykonane ręcznie (0.80+0.50)*2*1.20	m ²		
			m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
38 d.5		Wymiana ławy kominarskiej 3 mb 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39 d.5		Ustawienie i rozebranie rusztowania (Warszawskie punktowe) 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
40 d.5		Wywiezienie gruzu z rozebranych kominów oraz odbicia tynków na kominie i rozebranych czapek kominowych ze wszystkich robot pod adresami jak w kosztorysie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
41 d.5		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 3.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500