


WYKAZ ROBÓT 26.08.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Poniatowskiego 34 m 1; Kołłątaja 25; Kołłątaja 29; Majowa 35 m 2; Zaciszna 11 m 2; Żeromskiego 36 m 15; Reymonta 15A m 1; Turystyczna 18; Kubusia Puchatka 45/47 m 6</i>	<i>Roboty dekarские</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>3 września 2020r. (czwartek do godziny 14⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

PONIATOWSKIEGO 34 m 1 roboty dekarские

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE ul PONIATOWSKIEGO 23					
1		Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 8 m Krotność = 2 8	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
2		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa 4.0*8.0+2*2.0	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
3		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa 4.0*8.0+2*2.0	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
4		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłarni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 17.0	m ² m ²	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
5		wymiana deskowanie zniszczonej pow. dachu 1.80*8	m ² m ²	 14.400	 14.400
				RAZEM	14.400
6		Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm (Uszczelnienie łączenia połączenia dachowej ze ścianą główną) 17*0.18	m ² m ²	 3.060	 3.060
				RAZEM	3.060
7		Pokrycie dachów papą asfaltową W/ 64/1200 mocowaną na gwoździe z podkładką na podłożu drewnianym jednowarstwowo 36	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
8		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe papa gr 5,2 mm SBS temp.g. minus 20 36	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
9		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.30	m ³ m ³	 2.300	 2.300
				RAZEM	2.300
10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 30 2.30	m ³ m ³	 2.300	 2.300
				RAZEM	2.300

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

KOŁŁATAJA 25 DEKARSKIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE ul. KOŁŁATAJA 25					
1		Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 8 m 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Zabezpieczenie połączeń na istniejącym dachu - z płyty pilśniowej przy robotach naprawy komina 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.80*0.60	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
4		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0.80*0.60	kg kg	0.480	
				RAZEM	0.480
5		Wykonanie czapki kominowej o średniej grubości 7 cm 0.80*0.60	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
6		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa 129.29	m ² m ²	129.290	
				RAZEM	129.290
7		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następne warstwy 129.29	m ² m ²	129.290	
				RAZEM	129.290
8		Rozebranie obróbek blacharskich. z blachy nie nadającej się do użytku o szer do 15 cm - obrzeża deskowanego dachu do mocowania wiatrówek 46*0.15	m ² m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
9		Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej do zamocowania wiatrówek 46	m m	46.000	
				RAZEM	46.000
10		Wymiana zniszczonych wiatrówek z blachy ocynkowanej szer. blachy w rozwinięciu do 15 cm 46*0.15	m ² m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
11		Wymiana obróbki komina z blachy ocynkowanej 2.80*0.45	m ² m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
12		Pokrycie papą asfaltową odmiana W/64/1200 jednowarstwowo mocowanie na gwoździe papowe z podkładką 129.29	m ² m ²	129.290	
				RAZEM	129.290
13		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo 129.29	m ² m ²	129.290	
				RAZEM	129.290
14		Oczyszczenie rynien i rur spustowych, wyregulowanie spadków i mocowań rynien oraz drobne naprawy rynien 33.0	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
15		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.00	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
16		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 30 6.00	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

KOŁŁĄTAJA 29 KRYCIE KOMÓREK

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oczyszczenie dachu na komórkach 2.40*3*7	m m	50.400	
				RAZEM	50.400
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) nad komurkami najemcy z lokalu nr 6 i obok z lewej strony 2.40*3.0*2	m ² m ²	14.400	
				RAZEM	14.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE MAJOWA 35 m 2					
1		Wykonanie obróbek blacharskich kołnierzy kominów. z blachy ocynkowanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm na dachu pokrytym papą 3.30*0.30	m ² m ²	0.990	
				RAZEM	0.990
2		Oklejenie papą termozgrzewalną (obróbki kominowej z blachy ocynkowanej z dokładnym uszczelnieniem łączy 5.0*0.50	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
3		Naprawa pokryć papą termozgrzewalną wszystkich pęknięć i nieszczelności pow. dachu szczelin o długości od 10 cm do 1.20 cz likwidacja puchli z naklejeniem łączy z papay termozgrzewalnej - szacunkowo 15 msc 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

ZACISZNA 11 m 2 ROBOTY DEKARSKIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE					
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy i zlikwidowaniu puchli 12.0*7.0	m ² m ²	84.000	
				RAZEM	84.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 ŻEROMSKIEGO 36 m 15 ROBOTY DEKARSKIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE					
1		Uszczelnienie obróbek blacharskich na ścianie pod okapem dachu połączonej z ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) łata na łączeniu dachu górnego z daszkiem nad wejściem do lokalu	m ²		
		0.60*1.0	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
3		przedłużenie rury spustowej j o śr. 15 cm odprowadzającej wodę z dachu na mały daszek	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien	m		
		0.60	m	0.600	
				RAZEM	0.600

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

REYMONTA 15 A dekarские

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
DEKARSKIE REYMONTA 15 A					
1		Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Obróbki kominów przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 3.20*0.25	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
3		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe zniszczonej części pokrycia dachowego 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

TURYSTYCZNA 18 ROBOTY DEKARSKIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE UL TURYSTYCZNA 18					
1		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe nad werandą 4.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
2		Oczyszczenie wyregulowanie spadków oraz drobne naprawy rynien i rur spustowych 45.0	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej na łączeniu pow. dachu werandy zze ścianą budynku 4.0*0.30	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
4		oklejenie papą termozgrzewalną jednowarstwowo obróbki blacharskiej uszczelniając łączenie obróbki na daszku werandy 4.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
5		Wymiana rynny z blachy ocynkowanej wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 13.0	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
6		Wywiezienie samochodem starych rynien i pozostałości po robotach i na odległość do 1 km 0.20	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
ROBOTY DEKARSKIE KUBUSIA PUCHATKA 45 47

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oczyszczenie wyregulowanie spadków oraz drobne naprawy rynien 56	m m	56.000	
				RAZEM	56.000
2		Skucie zmurszałych tynko na kominie ponad dachem 0.80	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
3		Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim 2.40	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
4		Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Oklejenie papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia nowo wykonanych obróbek kominowych uszczelniając łączenie obróbki blacharskiej z pow. dachu 7	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
6		Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000