

WYKAZ ROBÓT 13.10.2020r.

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Majowa 35	Zmiana ogrzewania w lokalu nr 2 na elektryczne	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	19 października 2020r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROZEBRANIE PIECA KAFLOWEGO					
1		Zabezpieczenie podłóg folią 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2		Rozbiórka pieców licowanych kaflami 0.60*0.80*1.80	m ³ m ³	0.864	
				RAZEM	0.864
3		Wyniesienie gruzu budowlanego z rozebranego pieca na zewnątrz budynku 0.864	m ³ m ³	0.864	
				RAZEM	0.864
4		Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) w miejscu po rozebranych piecu łączących się ze ścianą plus po zamurowaniu otworu do przewodu kominowego 0.60*0.90+0.40*0.40	m ² m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
6		Zagruntowanie oraz pobiałkowanie tynków wewnętrznych ścian w msc po rozebranych piecu 1.50*2.50	m ² m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
7		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² podłoże betonowe	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Montaż tablicy bezp. modułowej RN-1x12	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		Montaż stycznika modułowego 2b 25A 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Montaż zegara sterującego 2k 16A 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x4mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego z wentylatorem Dimplex 3kW 220V	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
11		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Przygotowanie instalacji elektrycznej do przeplombowania licznika do PGE Otwock	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000