

WYKAZ ROBÓT 13.10.2020r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Emilii Plater 12	Roboty dekarские nad lokałem nr 3	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	19 października 2020r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
EMILII PLATER 12 m 3 ROBOTY DEKARSKIE TYLKO NAD LOK NR 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Wykonanie zabezpieczenia przy robotach na dachu	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien i regulacja spadków	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa połac dachu główna oraz przybudówki (20.0*13.20+4.80*3.90+5.0*6.50)/4	m ²		
			m ²	78.805	
				RAZEM	78.805
5		J. w. lecz rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następne warstwy (20.0*13.20+4.80*3.90+5.0*6.50)/4	m ²		
			m ²	78.805	
				RAZEM	78.805
6		Wymiana pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej (101.0*0.25)/4	m ²		
			m ²	6.313	
				RAZEM	6.313
7		Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo mocowanie na gwoździe papowe z podkładką (połacie dachu jak poz nr 4 315.20/4	m ²		
			m ²	78.800	
				RAZEM	78.800
8		J. w. lecz pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo z uwzględnieniem mocowania papy mechaniczne na łączeniu pow. dobudówki ze ścianą budynku głównego i dokładne uszczelnienie masą dekar-ską 315.200/4	m ²		
			m ²	78.800	
				RAZEM	78.800
9		Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DO-KLADNE USZCZELNIENIE 1.80*1.0	mb obwo-du mb obwo-du		
				1.800	
				RAZEM	1.800
10		Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami skrzynio-wymi na odległość do 1 km 0.8	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
11		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 30 0.8	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800