


WYKAZ ROBÓT 10.12.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Wierchowa 15</i>	Naprawa komina w lokalu nr 6	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>14 grudnia 2020r. (poniedziałek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


p.o. Dyrektora
Bartłomiej Kozłowski

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
WIERCHOWA 15 NAPRAWA KOMINA W LOKALU NR 6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT CZĘŚCI KOMINOWEJ W LOKALU NR 6					
1		Zabezpieczenie folią oraz taśmą malarską podłóg oraz mebli w pomieszczeniu mieszkalnym podczas robót murarskich	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2		demontaż na czas remontu komina i ponowny montaż po wykonaniu prac murarskich pieca typu "RETRO" wolno stojącego łączone rurą stalową do przewodu kominowego	szt.		
		0.80	szt.	0.800	
				RAZEM	0.800
3		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianie kominowej o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		1.20*2.0	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
4		Rozebranie części ścianek przewodów kominowych o grubości ścianek 1/2 ceg. przy liczbie kanałów 2 w połączeniach ze ścianą nośną	m		
		0.25*1.80*2	m	0.900	
				RAZEM	0.900
5		Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej celem odbudowania rozebranych zniszczonych o nieuszczelnionych spoinach ściągach komina	m		
		1.80*2	m	3.600	
				RAZEM	3.600
6		Uzupełnienie przegrody przewodu spalinowych o przekroju 1/2x1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z uszczelnieniem spoin i połączeń gliną budowlaną.	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Uzupełnienie ścianek bocznych przewodu kominowego z dokładnym połączeniem w strzępiach o przekroju 1/2x1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z uszczelnieniem spoin i połączeń gliną budowlaną.	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Przemurowanie frontowej ścianki komonowej z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ z dokładnym połączeniem i uszczelnieniem z pozostałą częścią przewodów kominowych gliną budowlaną z pozostawieniem otworu do obsadzenia rury stalowej od pieca stałopalnego w przewodzie kominowym z lewej strony.	m ³		
		0.80*0.30+1.2*0.30	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
9		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1.20*2.0	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
10		Umocowanie drzwiczek stalowych z odzysku (wyczystki.) z dokładnym uszczelnieniem na zapr cem-wap.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11		Zagruntowanie powierzchni tynków unigruntem	m ²		
		1.20*2.0	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
12		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m ²		
		1.60*2.5	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
13		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.80	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
14		J.w. lecz - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 30	m ³	0.800	
		0.80		RAZEM	0.800
15		DOSTARCZENIE POZYTYWNEJ OPINI KOMINIARSKIEJ O PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA PRAC	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000