

WYKAZ ROBÓT 14.06.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Moniuszki 20	Wykonanie nowego ujęcia wody	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	18 czerwca 2021r. (piątek do godziny 14 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


p.o. Dyrektora
Bartłomiej Nowak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace sanitarne			
1	KNR 2-01 d.1 0317-0501	Wykopy liniowe z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 2.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 1,5*1,0*1,8	m ³		
			m ³	2,700	
				RAZEM	2,700
2	KNR 2-25 d.1 0503-01	Studnie 'Abisynki' kompletne z pompami ssącymi do 5m głębokości - Demontaż skorodowanej i montaż nowej pompy podwórzowej. 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-25 d.1 0503-02	Studnie 'Abisynki' kompletne z pompami ssącymi - budowa - dodatek za każdy nast. 1 m głębokości 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR-W 2-15 d.1 0128-02	Próba i płukanie instalacji pompy podwórzowej, zimowej 9	m		
			m	9,000	
				RAZEM	9,000
5	KNR 2-01 d.1 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 1,5*1,0*1,8	m ³		
			m ³	2,700	
				RAZEM	2,700

M. Wróblewski