

WYKAZ ROBÓT 15.06.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Cieszyńska 7</i>	<i>Roboty dekararskie</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>21 czerwca 2021r. (poniedziałek do godziny 14<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY DEKARSKIE</b>					
1		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa 12.10*7.0+4.0*11.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	128.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.700</b>
2		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa obmiar J.w. 128.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	128.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.700</b>
3		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 12.10* 3.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.560</b>
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej przy kominach (0.50*1.07*2)*3+(0.45*0.45*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.615</b>
5		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 1.50+10.0+10.0+12.1+10.6+0.5+3.3+15	m		
			m	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
6		Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej ( pasy nadrynnowe) oprucz daszku pod balkonem) 1.50+10.0+10.0+12.1+10.6+0.5+3.3	m		
			m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
7		Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo mocowanie na gwoździe papowe z podkładką 128.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	128.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.700</b>
8		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papa gr 5,2 mm SBS temp.g. minus 20 128.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	128.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.700</b>
9		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej montowane do istniejących uchwyty ( rynajzy ) 63.0	m		
			m	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
10		Zdemontowanie odkręcanych elementów tarasu umocowanego na śruby do ściany budynku opartego na wspornikach metalowych na daszku niskim (Bez ponownego montażu ) 6	szt		
			szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 30 4.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>