

WYKAZ ROBÓT 21.07.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
<p>Karczewska 45; Majowa7; Poniatowskiego20; Wyspiańskiego 4; Marszałkowska 27; Marszałkowska 35; Karczewska 12A; Kubusia Puchatka 42; Wierchowa 14; Kofiątaja 68;</p>	<p>Wyniesienie układow pomiarowych energii elektrycznej w lokalach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku</p>	<p>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</p>	<p>40 dni</p>	<p>26 lipca 2021r. (poniedziałek do godziny 14⁰⁰)</p>

Oferty należy składać na formularzu oferty załączonym do wykazu robót w zaklejonej kopercie w pok. 6 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku przy ulicy Wawerskiej 8.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Nazwa oferenta

tel./fax./e-mail

NIP..... REGON.....

Osoba do kontaktu:, e-mail:

OFERTA

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pn. „Wyniesienie układów pomiarowych energii elektrycznej w lokalach administrowanych przez ZGM”.

1. Karczewska 45 lok.7:

NETTO:.....zł (słownie:.....).

podatek VAT: zł (słownie:

BRUTTO:.....zł(słownie:

Udzielamy miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

2. Majowa 7 lok.5:

za łączną cenę:

NETTO:.....zł (słownie:.....).

podatek VAT: zł (słownie:

BRUTTO:.....zł(słownie:

Udzielamy miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

3. Poniatowskiego 20 lok.3:

za łączną cenę:

NETTO:.....zł (słownie:.....).

podatek VAT: zł (słownie:

BRUTTO:.....zł(słownie:

Udzielamy miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

8. Karczewska 12A lok.2:

za łączną cenę:

NETTO:.....zł (słownie:.....).

podatek VAT: zł (słownie:

BRUTTO:.....zł(słownie:

Udzielamy miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

9. Kubusia Puchatka 42 lok.1:

za łączną cenę:

NETTO:.....zł (słownie:.....).

podatek VAT: zł (słownie:

BRUTTO:.....zł(słownie:

Udzielamy miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

10. Wierchowa 14 lok.4:

za łączną cenę:

NETTO:.....zł (słownie:.....).

podatek VAT: zł (słownie:

BRUTTO:.....zł(słownie:

Udzielamy miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

11. Kollątaja 68 lok.7:

za łączną cenę:

NETTO:.....zł (słownie:.....).

podatek VAT: zł (słownie:

BRUTTO:.....zł(słownie:

Udzielamy miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

.....
podpis osoby upoważnionej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Karczewska 45 lok. nr 7			
1	KNNR 5 d.1 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym. Złącze napowietrzne jednolicznikowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - w/z Owy 5x6mm2 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Majowa 7 lok. nr 5			
4	KNNR 5 d.2 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym. Złącze napowietrzne jednolicznikowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.2 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - w/z Owy 5x6mm2 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Poniatowskiego 20 lok. nr 3			
7	KNNR 5 d.3 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym. Złącze napowietrzne jednolicznikowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.3 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 5 d.3 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - w/z Owy 5x6mm2 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Wypianskiego 4 lok. nr 11			
10	KNNR 5 d.4 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym. Złącze napowietrzne jednolicznikowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.4 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5 d.4 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - w/z Owy 5x6mm2 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
5		Marszałkowska 27 lok. nr 7			
13	KNNR 5 d.5 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym do 6m. Złącze napowietrzne jednolicznikowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 d.5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNNR 5 d.5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - w/z Owy 5x6mm2 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
6		Marszałkowska 35 lok. nr 13			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 5 d.6 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym do 6m. Złącze napowietrzne jednoczłonkowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 d.6 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
18	KNNR 5 d.6 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - wlvz Owy 5x6mm2 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
19	KNNR 5 d.6 0404-01	Montaż tablicy mieszkaniowej z wyposażeniem (FR40A, lampki kontrolne z zabezpieczeniami, wyłącznik różnicowo prądowy RCD 40A - 3f szt.1, RCD 25A 1F - 1szt., zabezpieczenia S301B16 -szt.6 , B10-1 szt. S303 B16 szt. 1 styczniki 3f 25A szt. 1, zegara astronomiczny - 1 szt. zabezpieczenia B6 - 3f - 1 szt. , wyposażenie uzupełniające) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 d.6 1301-02	Wykonanie badań instalacji elektrycznej oraz przygotowanie dokumentów do założenia licznika 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7		Marszałkowska 35 lok. nr 6			
21	KNNR 5 d.7 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym do 6m. Złącze napowietrzne jednoczłonkowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.7 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
23	KNNR 5 d.7 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - wlvz Owy 5x6mm2 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
8		Karczewska 12 A lok. nr 2			
24	KNNR 5 d.8 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym. Złącze napowietrzne jednoczłonkowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNNR 5 d.8 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 25	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
26	KNNR 5 d.8 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - wlvz Owy 5x6mm2 25	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
9		Kubusia Puchatka 42 lok. nr 1			
27	KNNR 5 d.9 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym. Złącze napowietrzne jednoczłonkowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
28	KNNR 5 d.9 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 25	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
29	KNNR 5 d.9 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - wlvz Owy 5x6mm2 25	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
10		Wierchowa 14 lok. nr 4			
30	KNNR 5 d.10 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym. Złącze napowietrzne jednoczłonkowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.10	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
32 d.10	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - wlz Owy 5x6mm2 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
11		Kołataja 68 lok. nr 7			
33 d.11	KNNR 5 0402-01	Montaż kompletnego złącza napowietrznego wraz z pionem zasilającym. Złącze napowietrzne jednolicznikowe w obudowie termoutwardzalnej dwukomorowej. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.11	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach- zasilanie rozdzielni głównej w pomieszczeniu. kablem Owy 5x6mm2 - wymiana wlztu 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
35 d.11	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - wlz Owy 5x6mm2 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
12		Badania instalacji elektrycznej			
36 d.12	KNNR 5 1301-02	Wykonanie badań instalacji elektrycznej oraz przygotowanie dokumentów do założenia licznika 11	szt szt	 11.000	
				RAZEM	11.000