

WYKAZ ROBÓT 29.07.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Bronisława Czecha 19A; Marszałkowska 31; Karcewska 53; Marszałkowska 35; Marszałkowska 27; Prądzyńskiego 5; Reymonta 30; Marszałkowska 25; Świerkowa 16; Zaciszna 24; Marszałkowska 31;	Wymiana drzwi zewnętrznych i okien	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	40 dni	2 sierpnia 2021r. (poniedziałek do godziny 14 ⁰⁰)

Oferty należy składać na każdy z adresów osobno.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
BRONISŁAWA CZECHA 19A m 3 wymiana drzwi zewn.

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI					
1		Wymiana jednostronnego obicia ścian z paneli, polegająca na docięciu z szerokości i wysokości przy obsadzonej ościeżnicy od strony mieszkania. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wyjęcie ościeżnicy drewnianej o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wstawienie drzwi zewnętrznych pełnych ocieplone, fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.5 m2 (0.80x2.00) 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Listwy opaski drzwiowe od strony zewnętrznej. 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
5		Dwukrotne malowanie farbą olejną opasek listew z ujednoceniem koloru istniejącej ścianki frontowej o pow do 1.0 m2. 0.90	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
6		Wywiezienie zdemontowanych drzwi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.20	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
7		J. w, lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.20	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
MARSZAŁKOWSKA 31 m12 WYMIANA DRZWI

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Obsadzenie drzwi zewnętrznych drewnianych typu JW4 POLSKIE o powierzchni do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Naprawa miejsc na ościeżach o szerokości do 15 cm po obsadzeniu stolarki drzwiowej 7.80	m m	7.800	
				RAZEM	7.800
4		Umocowanie listwy przyściennej lub ćwirówkałki 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
5		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
6		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 5 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ					
1		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wsp. K 1,1 z nawierzaczem (białe) 2.52*1.40	m ² m ²	3.528	
				RAZEM	3.528
2		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 wsp. 1,1 z nawierzaczem białe 1.20*1.40	m ² m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej z dostosowaniem koloru do pozostałych parapetów na budynku (parapety zewn) 2.38*0.25+0.88*0.25	m ² m ²	0.815	
				RAZEM	0.815
4		Wywiezienie Starych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
5		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Obsadzenie drzwi zewnętrznych drewnianych typu JW4 POLSKIE o powierzchni do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Naprawa miejsc na ościeżach o szerokości do 15 cm po obsadzeniu stolarki drzwiowej 7.80	m m	7.800	
				RAZEM	7.800
4		Umocowanie listwy przyściennej lub ćwirówkałki 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
5		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
6		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 5 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Obsadzenie drzwi zewnętrznych drewnianych typu JW4 POLSKIE o powierzchni do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Naprawa miejsc na ościeżach o szerokości do 15 cm po obsadzeniu stolarki drzwiowej 7.80	m m	7.800	
				RAZEM	7.800
4		Umocowanie listwy przyściennej lub ćwirówka 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
5		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
6		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 5 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI DO LOKALU NR 1					
1		Demontaż opaski profilowanej przy ościeżnicy drzwiowej oraz ponowne umocowanie po wykonaniu umocowania nowej ościeżnicy. 5.10	m		
			m	5.100	
				RAZEM	5.100
2		Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wstawienie słupka z krawędziaków oraz nadproża w celu obsadzenia ościeżnicy drzwi o szer. do 90 cm 2.10+1.0	m		
			m	3.100	
				RAZEM	3.100
4		Montaż drzwi zewnętrznych pełne ocieplone z okuciami fabrycznie wykończone 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Naprawa tynków zwykłych wewnętrznych kat. III w ościeżach szerokości do 15 cm od strony korytarza i od strony mieszkania. 8.0*0.15	m		
			m	1.200	
				RAZEM	1.200
6		Uzupełnienie obicia ściany dwustronnie o pow do 0.5 m2 sklejką lub płytą K/G wraz z ociepleniem wełną mineralną nad obsadzoną ościeżnicą. 3.3	szt.		
			szt.	3.300	
				RAZEM	3.300
7		Domalowanie farbą olejną uprzednio malowanej ściany (ścianka przy nowo obsadzonych drzwiach od strony korytarza-lamperia) 3.0*0.20	m ²		
			m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
8		Opalenie farby olejnej z opasek profilowanych o powierzchni do 0.25 m2 5.10*0.15	szt.		
			szt.	0.765	
				RAZEM	0.765
9		Dwukrotne domalowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian przy obsadzonych ościeżnicach od strony mieszkania i korytarza 1.20*0.80+2.0*1.20	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
10		Dwukrotne malowanie farbą olejną opasek profilowanych o pow. do 0.5 m2 5.10*0.15	szt.		
			szt.	0.765	
				RAZEM	0.765
11		Wywiezienie starej stolarki i odpadów po wymianie drzwi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.765	m ³		
			m ³	0.765	
				RAZEM	0.765
12		J. w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 5 1.0	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana drzwi wejściowych					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
2		Osadzenie drzwi wejściowych wykonane na zamówienie do lokalu z korytarza 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
3		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami na ścianach 0.30*5.0	szt. szt.	RAZEM 1.500	1.000
4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.50*10	m ² m ²	RAZEM 5.000	1.500
5		Zabezpieczenie podłogi folią od strony mieszkania i korytarza 8	m ² m ²	RAZEM 8.000	5.000
6		Wywiezienie gruzu i starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.60	m ³ m ³	RAZEM 0.600	8.000
7		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 30 0.60	m ³ m ³	RAZEM 0.600	0.600
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKIEN					
1		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne PCV z nawietrzaczem białe o pow. ponad 2.5 m2 wsp. K 1,1 z naprawą ościeży. 2.40*1.40	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
2		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z nawietrzaczem PCV o pow. do 2.0 m2 wsp. K 1.1 białe 1.40*1.40	m ²		
			m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
3		Wymiana obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej 1.50*0.20+2.50*0.20	m ²		
			m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
4		Wywiezienie zdemontowanych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.80	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
5		j.w. - za każdy następny 1 km 0.80	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH					
1		Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych z wykończeniem opaską lub ćwierć-walkiem z dwóch stron 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
3		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WSTAWIENIE OKEN					
1		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 dwudzielne 1.44*0.96	m ²		
			m ²	1.382	
				RAZEM	1.382
2		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z naswietlem okno PCV białe wsp. K 1.1 bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 białe 1.60*0.96	m ²		
			m ²	1.536	
				RAZEM	1.536
3		Wywiezienie oszklonych skrzydeł okiennych z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
4		J.w.lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

MARSZAŁKOWSKA 31 m 1 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Obsadzenie drzwi zewnętrznych drewnianych typu JW4 POLSKIEo powierzchni do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 7.80	m m	7.800	
				RAZEM	7.800
4		Umocowanie listwy przyściennej lub ćwirówkałki 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
5		Wywiezienie starej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
6		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 5 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500