

WYKAZ ROBÓT 30.08.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Reymonta 61</i>	<i>Roboty dekarские</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>2 września 2021r. (czwartek do godziny 12<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

  
P.O. Dyrektor  
Soforniej Kosłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY DEKARSKIE</b>					
1		Rozebranie części pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa ze zdjęciem prowizorycznego zabezpieczenia plandeką. 12.0*6.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
2		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa obmiar J.w. 78.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
3		Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych (czapki kominowe) o objętości elementu do 0.03 m <sup>3</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 10.48*4.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.304	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.304</b>
5		Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6		Pokrycie dachów papą zgrzewalną na podłożu drewnianym jednowarstwowo mocowanie na gwoździe papowe z podkładką 10.50*5.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.650</b>
7		Przecięcie purchli, podklejenie purchla i naklejenie łąty z papy termozgrzewalnej na zlikwidowanych purchlach na pozostałej części dachu plus przy wyłazie na dach 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
8		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papa gr 5,2 mm SBS temp.g minus 20 pow całego dachu plus mały daszek (17.30*8.0)+(14.80*4.60)+(12.30*2.55)+(1.50 *2.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	241.595	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.595</b>
9		Uszczelnienie pokrycia przy obróbce komina. 42	m m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
10		Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien -wyregulowanie spadków 23 30	m m	23.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.300</b>
11		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
12		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 30 2.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2 500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>