

WYKAZ ROBÓT 13.09.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Mazowiecka 11</i>	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>16 września 2021r. (czwartek do godziny 12<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

  
p.o. Dyrektora  
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania do instalacji gniazdowej i oświetleniowej 25	m		
			m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2	KNNR 5 0103-06	Układanie rur instalacyjnych nad tynkowo w pomieszczeniach do instalacji gniazdowej (osobny obwód do pieca akumulacyjnego) 25	m		
			m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych rurach - zasilanie 3x4 do pieca akumulacyjnego 10	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNNR 5 0112-03	Montaż puszek rozgałęźnych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR 5 0308-07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm <sup>2</sup> 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNNR 5 0404-01	Montaż tablicy mieszkaniowej z wyposażeniem (FR40A, lampki kontrolne z zabezpieczeniami, wyłącznik różnicowo prądowy RCD 25A - 1f szt. 1, zabezpieczenia S301B16 -1szt. , stycznik jednofazowy , zegar astronomiczny, wyposażenie uzupełniające) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 5 0406-07	Zakup pieca akumulacyjnego o mocy od 3 do 3,5 kW 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>