

WYKAZ ROBÓT 16.09.2021r.

| <i>Adres</i> | <i>Przedmiot zamówienia</i> | <i>Termin podpisania umowy</i> | <i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i> | <i>Termin składania ofert</i> |
|---------------------|--|---|---|---|
| <i>Wierchowa 15</i> | <i>Roboty ogólnobudowlane. (naprawa komina w lokalu nr. 6)</i> | <i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i> | <i>14 dni</i> | <i>21 września 2021r. (wtorek do godziny 14⁰⁰)</i> |

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


p.o. Dyrektor
Zarządu
Gospodarki Mieszkaniowej
w Otwocku

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
WIERCHOWA 15 NAPRAWA KOMINA W LOKALU NR 6

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|----------|--|----------------|--------------|---------------|
| REMONT CZĘŚCI KOMINOWEJ W LOKALU NR 6 | | | | | |
| 1 | | ROBOTY BUDOWLANE | | | |
| 1 | d.1 | Zabezpieczenie folią oraz taśmą malarską podłóg oraz mebli w pomieszczeniu mieszkalnym podczas robót murarskich | m ² | | |
| | | 20 | m ² | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 2 | d.1 | demontaż pieca typu "RETRO" wolno stojącego łączone rurą stalową do przewodu kominowego oraz przewiezenie w miejsce wskazane do magazynu 1,19x2 wsp. za wyniesienie pieca | szt. | | |
| | | 0.80 | szt. | 0.800 | |
| | | | | RAZEM | 0.800 |
| 3 | d.1 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianie kominowej o powierzchni odbicia do 5 m ² | m ² | | |
| | | 1.60*2.6 | m ² | 4.160 | |
| | | | | RAZEM | 4.160 |
| 4 | d.1 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ | m ³ | | |
| | | 1.20*2.5*0.25 | m ³ | 0.750 | |
| | | | | RAZEM | 0.750 |
| 5 | d.1 | Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej celem odbudowania rozebranych zniszczonych o nieuszczelnionych spoinach ściągach komina | m | | |
| | | 1.80*2 | m | 3.600 | |
| | | | | RAZEM | 3.600 |
| 6 | d.1 | Uzupełnienie przegrody przewodu spalinowych o przekroju 1/2x1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z uszczelnieniem spoin i połączeń gliną budowlaną. | m | | |
| | | 3.0 | m | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 7 | d.1 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 1.50*2.5 | m ² | 3.750 | |
| | | | | RAZEM | 3.750 |
| 8 | d.1 | Umocowanie drzwiczek stalowych z odzysku (wyczystki.) z dokładnym uszczelnieniem na zapr cem-wap. | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 9 | d.1 | Zagruntowanie powierzchni tynków unigruntem | m ² | | |
| | | 1.20*2.0 | m ² | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 10 | d.1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich | m ² | | |
| | | 1.60*2.5 | m ² | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 11 | d.1 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 0.80 | m ³ | 0.800 | |
| | | | | RAZEM | 0.800 |
| 12 | d.1 | J.w. lecz - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| | | Krotność = 30 | m ³ | 0.800 | |
| | | 0.80 | | | |
| | | | | RAZEM | 0.800 |
| 13 | d.1 | DOSTARCZENIE POZYTYWNEJ OPINI KOMINIARSKIEJ O PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA PRAC | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE | | | |
| 14 | d.2 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |