


WYKAZ ROBÓT 28.10.2021r.

<b>Adres</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Termin podpisania umowy</b>	<b>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</b>	<b>Termin składania ofert</b>
<b>Leśna 21</b>	<b>Modernizacja instalacji elektrycznej</b>	<b>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</b>	<b>14 dni</b>	<b>2 listopada 2021r. (wtorek do godziny 12<sup>00</sup>)</b>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

  
P.O. Dyrektora  
Sajtowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż tablicy modułowej RN 1x12 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego 301 10-20A B 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4		Montaż stycznika modułowego 2b 25A 220V 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Montaż zegara sterującego 1K 16A 220V modułowy 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6		Montaż przełącznika modułowego A-O-R 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7		Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże betonowe 3	wyp. wyp.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8		Montaż pieca promiennikowego STP-550W 220V z termostatem 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9		Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego z wentylatorem 3kW 220V 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

  
 Leszek Fijałkowski  
 upr. bud. 935 444 025 1/8513/03  
 upr. SEP.D/1717/010/19 E/1717/009/19