


WYKAZ ROBÓT 23.11.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Piłsudskiego 16</i>	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>29 listopada 2021r. (poniedziałek do godziny 12<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

  
P.o. Dyrektora  
Bartłomiej Koźłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż tablicy modułowej nt RN 1x12 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Montaż wyłącznika nadmiarowego S-301 10-20A B 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4		Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże betonowe 3	wyp. wyp.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5		Montaż pieca panelowego promiennikowo-falowego nt z termostatem 900W na 25m2 220V 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6		Montaż grzejniak panelowego promiennikowego 700W 220V na 20m2 z termostatem 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7		Montaż grzejnika elektrycznego panelowego z termostatem nt 550W 15m2 220V 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

  
 Instytut Inżynierski  
 ul. bud. 93/100/19 E17171908/19  
 ul. SEP. D17171910/19 E17171908/19