


WYKAZ ROBÓT 23.11.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Dłuskiego 1</i>	<i>Moderнизacja instalacji elektrycznej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>29 listopada 2021r. (poniedziałek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

p.o. Dyrektora
Barbara Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż skrzynki licznikowej nt z PCV wraz z wyposażeniem wkładkami Yetti 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych RG-22mm2 przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x4mm2 Dyd 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
3		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 47 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymio 5x10mm2 Dyd 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
4		Montaż tablicy modułowej nt RN 1x12 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Montaż wyłącznika różnicowego 4k 25A 30mA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Montaż wyłącznika nadmiarowego S 301 10-20A B 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7		Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej 2	wyp. wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Montaż grzejnika promiennikowego panelowego nt z regulatorem temp. 900W 220V do 25m2 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Montaż grzejnika panelowego promiennikowego z termostatem 700W 220V do 20m2 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
13		Przygotowanie dokumentacji oraz instalacje do PGE Otwock celem licznikowania 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Przygotowanie dokumentacji oraz instacji do przekazania do PGE Otwock celem licznikowania 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000


 Leszek Filipowski
 upr. bud. 53048/MAZ/EA/14/13/03
 upr. SEP/D/17/16/14/15/17/19/00/13