

WYKAZ ROBÓT 31.01.2022r.

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Tadeusza 37 lok. 4	Przeгляд pieców akumulacyjnych oraz wykonanie ich sterowania	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	3 luty 2022r. (czwartek do godziny 12 <sup>00</sup> )
Fredry 5 lok. 2	Roboty ogólnobudowlane	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	3 luty 2022r. (czwartek do godziny 12 <sup>00</sup> )
Wawerska 9	Roboty murarskie w ścianie kominowej (korytarz przy lok. Nr 4)	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	3 luty 2022r. (czwartek do godziny 12 <sup>00</sup> )

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


  
 p.o. Dyrektora  
 Bartłomiej Kozłowski

## WYKAZ ROBÓT 31.01.2022r.

Oferty w zakleionej kopercie należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 3 lutego 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

  
p.o. Dyrektora  
Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sprawdzenie pieca akumulacyjnego układu połączeń	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		Montaż termostatu pokojowe	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3		Montaż zegara sterującego 1k 16A 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Montaż stycznika modułowego 2k 25A 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Montaż przełącznika modułowego R-O-A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6		Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x1,5mm2 w budynkach mieszkalnych na termosta pokojowy w listwie montażowej	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

  
Zestawienie  
ul. Buk. 60388MAZIE/1R5/3/03  
100500017 7701010 61717100210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>					
1		Rozebranie podłogi z desek w pom, WC 0.95*0.77	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.732	
2		Podłoga z desek struganych grubości 32 mm wraz z oblistwowaniem 0.95*0.77	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>0.732</b>
			m <sup>2</sup>	0.732	
3		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 0.95*0.77	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>0.732</b>
			m <sup>2</sup>	0.732	
4		Uzupełnienie ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusz- tach metalowych lub drewnianych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 z wygłuszeniem wełna mineralną 1.70*0.95	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>0.732</b>
			m <sup>2</sup>	1.615	
5		Obsadzenie kratki wentylacyjnych w okienku z uzupełnieniem i ocieple- niem reszty przestrzeni w ościeżach. 2	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.615</b>
			szt.	2.000	
6		Dopasowanie istniejącego skrzydeła drzwiowego do pom.WC 1	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
			szt.	1.000	
7		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 0.95*0.75	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
			m <sup>2</sup>	0.713	
8		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.44*1.70)+(1.3*15)	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>0.713</b>
			m <sup>2</sup>	25.348	
9		Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 2.75*1.45	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>25.348</b>
			m <sup>2</sup>	3.988	
10		Ocieplenie wełna mineralną gr 20 cm stropu od spodu pod pom. WC, na konstrukcji drewnianej z łat 50/30, umocowanej bezpośrednio do stropu - z obiciem płytą OSB 0.95*0.77	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>3.988</b>
			m <sup>2</sup>	0.732	
11		Wywiezienie materiałów i odpadów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.60	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>0.732</b>
			m <sup>3</sup>	0.600	
12		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.60	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
			m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY MURARZKIE</b>					
1		Zlokalizowanie kanału kominowego i ustalenie miejsca wykucia otworu w celu zadeklowania dolnej części przewodu i obsadzenia drzwiczek wyczystki plus opinia kominiarska.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Przebicie otworu pionowego o długości do 60 cm w ścianie kominowej z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Obsadzenie drzwiczek wyczystki kominowej w w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju oraz zadeklowanie kanału kominowego 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		0.45+0.15	m	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
5		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	msc		
		1	msc	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>