


WYKAZ ROBÓT 22.08.2022r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Pusta 2	Roboty dekarские	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	25 sierpnia 2022r. (czwartek do godziny 14 ⁰⁰)
Łukasińskiego 27	Roboty dekarские	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	25 sierpnia 2022r. (czwartek do godziny 14 ⁰⁰)
Marusarzówny 37	Roboty dekarские	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	25 sierpnia 2022r. (czwartek do godziny 14 ⁰⁰)



WYKAZ ROBÓT 22.08.2022r.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w **zaklejonej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 25 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

PUSTA 2 ROBOTY DEKARSKIE

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE						
1	KNR 2-02 1604-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 54.0	m ² m ²	54.000	
					RAZEM	54.000
2	KNR 4-01 0535-05		Demontaż rur spustowych (materiał do ponownego użytku) 8	m m	8.000	
					RAZEM	8.000
3	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie rynien z tworzywa nie nadającej się do użytku 15.84	m m	15.840	
					RAZEM	15.840
4	KNR-W 2- 02 0524-02		Montaż w istniejące rynny dachowej z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 15.84	m m	15.840	
					RAZEM	15.840
5	KNR-W 2- 02 0504-01		Pokrycie dachów papą grub.5,2 mm SBS termozgrzewalną 20 st g. jednowarstwowo (15.84*6.0)+(6.0*7.0)	m ² m ²	137.040	
					RAZEM	137.040
6	KNR 2-02 0510-04		Umocowanie rury spustowej okrągłe o śr. 15 cm (MATERIAŁ Z ODZYSKU) 8	m m	8.000	
					RAZEM	8.000
7	wycena za- kładowa		demontaż i ponowny montaż ławy kominiarskiej 12.0	m m	12.000	
					RAZEM	12.000
8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6)	m-g		
					RAZEM	30.459
9	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie materiałów zniszczonych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.30	m ³ m ³	0.300	
					RAZEM	0.300
10	KNR 4-01 0108-10		J.w. leczi - za każdy następny 1 km Krotność = 25 0.30	m ³ m ³	0.300	
					RAZEM	0.300

INSPEKTOR
BUDOWLANEGO
Andrzej Szostak
nr upr. St-9/89

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

ŁUKASIŃSKIEGO 27 roboty dekarские

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE						
1			Barierki ochronne z desek na dachu podczas robót dekarских 9.5*2	m m	19.000	
					RAZEM	19.000
2			Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papa gr 5,2 mm SBS temp.g. minus 20 (trzy części dachu kopertowego) 22.80+38.40	m ² m ²	61.200	
					RAZEM	61.200
3			Uszczelnienie miejsc kitem asfaltowym typu (PARABOND 600) przy ko- minach 0.80*4	m m	3.200	
					RAZEM	3.200

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

MARUSARZÓWNY 37 nad lokalem nr 3

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE						
1			Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m 1	kol. kol.	1.000	
					RAZEM	1.000
2			Rozebranie rynny z blachy nadającej się do ponownego zamontowania 5.5	m m	5.500	
					RAZEM	5.500
3			Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - wzdłuż okapu pierwsza warstwa 5.5*0.70	m ² m ²	3.850	
					RAZEM	3.850
4			Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa obmiar J.w. 3.85	m ² m ²	3.850	
					RAZEM	3.850
5			Wymiana zniszczonego deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 5.5*0.45	m ² m ²	2.475	
					RAZEM	2.475
6			Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową na podłożu drewnia- nym jednowarstwowo mocowanie na gwoździe papowe z podkładką 5.5*1.0	m ² m ²	5.500	
					RAZEM	5.500
7			Wymiana pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej 5.5*0.20	m ² m ²	1.100	
					RAZEM	1.100
8			Pokrycie dachów papą grub. 5,2 mm SBS termozgrzewalną 20 st. g. jedno- warstwowo 5.5*1.0	m ² m ²	5.500	
					RAZEM	5.500
9			Uzupełnienie kolanka rury spustowej z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 1	szt szt	1.000	
					RAZEM	1.000
10			Uzupełnienie obr. blacharskiej (wiatrówka) z blachy ocynkowanej 0.60*0.20	m ² m ²	0.120	
					RAZEM	0.120
11			Montaż Rynny dachowej półokrągłej o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocyn- kowanej z odzysku 5.5	m m	5.500	
					RAZEM	5.500
12			Oczyszczenie wyregulowanie spadku rynny krótkiej (odpływ na mały da- szek) 3.0	m m	3.000	
					RAZEM	3.000
13			Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.50	m ³ m ³	0.500	
					RAZEM	0.500
14			J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.5	m ³ m ³	0.500	
					RAZEM	0.500